Leistungsbeschreibung
Ländliche Entwicklung
(LB-LE)

Ausgabe 2024

Inhaltsverzeichnis

1.	Allgemeine Hinweise		Seite 2
2.	Hinweise zu Aufbau und Anwendung der LB-LE		Seite 2 - 4
3.	Verzeichnis der Abkürzungen		Seite 5 - 6
4.	Allgemeine Vorbemerkungen		Seite 7
		Leistungsbereich /	Seite
5.	Leistungsbereiche: 1: Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung, Baustellenverordnung	1 /	1 - 4
	2: Maßnahmen zur Bestandssicherung, Freimachen des Baugeländes	2 /	1 - 8
	3: Oberboden- und Erdarbeiten	3 /	1 - 51
	4: Tragschichten	4 /	1 - 44
	5: Deckenbau	5 /	1 - 71
	6: Einfassungen und Entwässerungsanlagen	6 /	1 - 69
	7: Mauer- und Betonarbeiten, sonstige Ingenieurbauwerke	7 /	1 - 28
	8: Vegetationstechnische Landschaftsbauarbeiten und Lieferleistungen	8 /	1 - 186
	9: Zäune und Geländer, Leiteinrichtungen, Kontrollprüfungen und Dokumentationen, Ausstattungen und weitere Arbeiten	9 /	1 - 10
	10: Stundenlohnarbeiten	10 /	1 - 3

1. Allgemeine Hinweise

1.1 Herausgabe, Fortschreibung und Bezug der Leistungsbeschreibung Ländliche Entwicklung (LB-LE)

Die LB-LE wird vom Bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus (StMELF) herausgegeben. Sie wird vom Arbeitskreis "Bauwesen der Ländlichen Entwicklung in Bayern" in den Arbeitsgruppen "LB-LE" fortgeschrieben und über einen Änderungsdienst auf aktuellem Stand gehalten.

Die LB-LE 2024 mit aktuellem Stand der jeweiligen Leistungsbereiche kann kostenfrei über die Internetadresse des Landesverbandes für Ländliche Entwicklung Bayern (LVLE) http://www.lvle.de als GAEB XML.X81 - Datei und/oder Pdf-Datei heruntergeladen werden. Auf dieser Internetseite wird auch die Änderungsliste bereitgestellt.

1.2 Änderungsdienst

In einer Änderungsliste werden Änderungen in einem Leistungsbereich gegenüber dem jeweils vorherigen Stand zusammengestellt. Dabei wird das Inhaltsverzeichnis der LB-LE als Leistungsbereich 0 geführt.

Der aktuelle Stand aller Leistungsbereiche zum Zeitpunkt der Herausgabe der LB-LE 2024 ist der Stand 02/2024.
Nach erfolgter Änderung in einem Leistungsbereich erhalten alle Seiten des geänderten Leistungsbereiches in der Fußzeile den neuen aktuellen Stand (z.B. 06/2026). Leistungsbereiche in denen keine Änderungen vorgenommen wurden, behalten ihren bisherigen Stand als aktuellen Stand bei.
Der jeweils aktuelle Stand eines Leistungsbereiches ist in der Mitte der Fußzeile angegeben.

2. Hinweise zu Aufbau und Anwendung der LB-LE

(Diese Hinweise werden nicht Vertragsbestandteil)

2.1 Allgemeines

Die LB-LE hat den Zweck, die Ausschreibung und Abrechnung von Bauleistungen und Lieferleistungen im Rahmen von Verfahren nach dem Flurbereinigungsgesetz innerhalb der bayerischen Verwaltung für Ländliche Entwicklung (LE) zu vereinheitlichen. Sie beinhaltet Standardtexte zur Beschreibung der gängigen
- Bauleistungen im Straßen-, Wege-, Ingenieur- und Landschaftsbau sowie
- Lieferleistungen im Landschaftsbau.

Die Standardtexte der LB-LE bauen auf
- den Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen (VOB/C),
- den bei Baumaßnahmen der Bayerischen Verwaltung für Ländliche Entwicklung anzuwendenden
  Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen (ZTV),
  Technischen Lieferbedingungen (TL),
  Technischen Prüfvorschriften (TP),
  Fachvorschriften und
  Richtlinien,
  unter Berücksichtigung der jeweiligen Regelungen des StMELF hierzu,
- den DIN EN-Normen, DIN-Normen und
- den anerkannten Regeln der Technik

auf.

Das Leistungsverzeichnis (LV) ist die in Teilleistungen gegliederte Beschreibung der Bau- und/oder Lieferleistungen.

2.2 Gliederung der Teilleistungen

Die LB-LE ist neben dem Inhaltsverzeichnis als Leistungsbereich 0 in weitere Leistungsbereiche (1 bis 10) und zum Teil in Abschnitte gegliedert, in denen jeweils zusammengehörende Teilleistungen eingeordnet sind. Jeder Teilleistung ist eine maximal achtstellige Ordnungszahl (im Folgenden kurz: OZ), erforderlichenfalls eine maximal siebenstelligen OZ mit einer zweistelligen Unternummer, zugeordnet. Die Leistungsbeschreibung unter einer OZ gliedert sich in

- eine vollständige Beschreibung der Teilleistung mit,
- soweit erforderlich, "**Textergänzungen**" zur Beschreibung der Leistung, wie z.B. Angaben über flächenbezogene Einbaugewichte, Einbaudicken, Anforderungen an Gesteinskörnungen und Baustoffgemische, Maße und Eigenschaften von Bauprodukten, Einbau- und Verlegebereiche und dgl.,
- ggf. und am Ende des Standardtextes, "**Erläuterungen/Kommentare**" zur Teilleistung wie z.B. Angaben zur Zuordnung einer MKZ, zum Ort der Ausführung, ggf. auch genauere Beschreibungen zur Ausführung der Leistung und dgl. sowie
- Angaben über Abrechnungseinheiten.

Ordnungszahl	**Beschreibung der Teilleistung** als Langtext:	**Einheit**
5	Leistungsbereich	-
5.03	Abschnitt	-
5.03.005	Teilleistung, sechstellig, ohne Unternummer	-
5.03.00513	**Teilleistung, sechsstellig, mit zweistelliger Unternummer**	m^2
5.03.01200	**Teilleistung, achtstellig**	m
10	Leistungsbereich	-
10.01	Abschnitt	-
10.01.002	Teilleistung, siebenstellig, ohne Unternummer	-
10.01.00212	**Teilleistung, siebenstellig, mit zweistelliger Unternummer**	**h**

Anwendungsbeispiel für OZ 5.03.00512 mit OZ 5.03.00513 und OZ 5.03.00521 (siehe LB-LE Leistungsbereich 5, Seite 12)

5.03.005	**Asphaltdeckschicht aus** Asphaltbeton **AC 8 D N** nach ZTV Asphalt-StB Teil 1 herstellen. Resultierendes Bindemittel: **[50/70 // 50/80 VL]**	
	1. Abrechnung nach Aufmaß mit Liefernachweis durch Wiegescheine,	
	.2 **85 kg/m²**, ca. 3,5 cm dick**.**	m^2
	.3 **100 kg/m²**, ca. 4,0 cm dick**.**	m^2
	2. Abrechnung nach Aufmaß,	
	.1 **3,0 cm dick.**	m^2

Den Leistungsbereichen 1 bis 10 sind Vorbemerkungen vorangestellt. Diese gelten als ergänzende Forderung bzw. Regelung für alle in dem jeweiligen Leistungsbereich aufgeführten OZ'en.

Die Vorbemerkungen sind untergliedert in:

0. Hinweise für den Ausschreibenden (nur im Leistungsbereich 8)
1. Allgemeines
2. Nebenleistungen
3. Besondere Leistungen
4. Abrechnung

2.3 Arten der Teilleistungen

Die Teilleistungen werden unterschieden in

- Normalpositionen
- Grundpositionen
- Wahlpositionen (Alternativpositionen)
- Bedarfspositionen (Eventualpositionen)

"Normalpositionen" beschreiben alle Teilleistungen, die ausgeführt werden sollen. Sie werden nicht besonders gekennzeichnet.

"Grundpositionen" beschreiben Teilleistungen, die durch "Wahlpositionen" (Alternativpositionen) ersetzt werden können. Eine Grund-Ausführungsart kann immer nur durch eine Wahl-Ausführungsart ersetzt werden. Die Grund-Ausführungsart darf aus ein bis maximal drei Grundpositionen, die Wahl-Ausführungsart ebenfalls aus ein bis maximal drei Wahlpositionen bestehen.

Grund- und Wahlpositionen werden als solche vor der jeweiligen Ordnungszahl gekennzeichnet.

"Bedarfspositionen" (Eventualpositionen) beschreiben Teilleistungen, die im Bedarfsfalle ausgeführt werden sollen. Bedarfspositionen werden als solche vor der jeweiligen Ordnungszahl gekennzeichnet.

2.4 Textergänzungen und Erläuterungen/Kommentare

Im Interesse der Beschränkung des Umfanges der Standardtexte ist die Möglichkeit von "**Textergänzungen**" vorgesehen. Textergänzungen werden in der Regel durch ein vollständiges Wort oder eine Abkürzung (z.B. "Einbaubereich:", "Befestigungsart:", "RQ") eingeleitet oder durch die Angabe einer Einheit bzw. einer zusammengesetzten Einheit (z.B. "cm", "kg/m²") ausgeleitet. Dadurch wird der Inhalt des zu ergänzenden Textes festgelegt. Zahlen gelten in diesem Sinne auch als Textergänzungen. Die Textergänzung wird vom Ausschreibenden eingetragen.

An den in der LB-LE z.B. nach einem einleitenden Wort oder vor einer ausleitenden Einheit mit einem "+) ....." versehenen Stellen werden im Leistungsverzeichnis von der ausschreibenden Stelle Textergänzungen eingetragen.

An den in der LB-LE weder mit einleitendem Wort, noch mit ausleitendem Wort oder Einheit mit einem "+) ....." versehenen Stellen (i.d.R. eine Leerzeile) können im Leistungsverzeichnis von der ausschreibenden Stelle weitere Textergänzungen zur Beschreibung der Leistung eingetragen werden.

Der Umfang der Textergänzung ist unabhängig von der Länge der dargestellten Punktfolge.

Am Ende eines Standardtextes, ggf. mit Textergänzungen, sind "**Erläuterungen/Kommentare**" zur Teilleistung wie z.B. Angaben zur Zuordnung einer MKZ, zum Ort der Ausführung, zur Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht, ggf. auch genauere Beschreibungen zur Ausführung der Leistung und dgl. zulässig. Die Erläuterungen/Kommentare dürfen nicht im Widerspruch zum Standardtext stehen.

2.5 Beschreibung der Teilleistungen mit freien Texten

Bei Leistungstexten, die nicht der LB-LE entnommen werden können, ist der frei formulierte Leistungstext mit Voranstellen der Pfeile >> vor dem Text zu kennzeichnen. Ein Hinweis auf eine Ordnungszahl-Nummer der LB-LE (z.B. "... im Übrigen wie OZ-Nr. ... der LB-LE") ist dennoch möglich und zulässig.

Sofern die Vorbemerkungen der jeweiligen Leistungsbereiche der LB-LE bei frei formulierten Leistungstexten nicht gelten sollen, ist dies im jeweiligen Leistungstext zu erwähnen.

2.6 Anwendung

Bei der Ausschreibung von

a) Bauleistungen zur Herstellung von
   - Fahrbahnen und sonstigen Verkehrsflächen des Straßenverkehrs nach den RStO,
   - Ländlichen Wegen nach den RLW und
   - Landschaftsbauarbeiten

b) Lieferleistungen im Landschaftsbau

ist die LB-LE in der geltenden Ausgabe und dem jeweils aktuellen Stand der einzelnen Leistungsbereiche anzuwenden.

Die ausschreibende Stelle nimmt die zur Ausführung eines Bauvorhabens zu fordernden Teilleistungen (Positionen) in ein Leistungsverzeichnis (LV) auf. Standard-Teilleistungen der LB-LE werden mit den zugehörigen Ordnungszahlen (OZ), ggf. durch Anfügen einer neuen Unternummer, der LB-LE entnommen. Teilleistungen mit freien Texten erhalten neue Ordnungszahlen, die freien Texte werden durch Voranstellen der Pfeile >> vor dem Text gekennzeichnet.

Die Kennzeichnung der Grund-, Wahl- und Bedarfspositionen erfolgt unmittelbar vor der jeweiligen Ordnungszahl. Grund- und Wahlpositionen erhalten die im Ausführungsfall zutreffenden Mengenansätze, wobei bei Wahlpositionen im Leistungsverzeichnis die Spalte für den Gesamtpreis gesperrt wird.

An den in der LB-LE z.B. nach einem einleitenden Wort oder vor einer ausleitenden Einheit mit einem "+) ....." versehenen Stellen werden im Leistungsverzeichnis von der ausschreibenden Stelle "**Textergänzungen**" eingetragen.

An den in der LB-LE weder mit einleitendem Wort, noch mit ausleitendem Wort oder Einheit mit einem "+) ....." versehenen Stellen (i.d.R. eine Leerzeile) können im Leistungsverzeichnis von der ausschreibenden Stelle weitere Textergänzungen zur Beschreibung der Leistung eingetragen werden.

Der Umfang der Textergänzung ist unabhängig von der Länge der dargestellten Punktfolge.

Am Ende eines Standardtextes, ggf. mit Textergänzungen, sind "**Erläuterungen/Kommentare**" zur Teilleistung wie z.B. Angaben zur Zuordnung einer MKZ, zum Ort der Ausführung, zur Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht, ggf. auch genauere Beschreibungen zur Ausführung der Leistung und dgl. zulässig. Die Erläuterungen/Kommentare dürfen nicht im Widerspruch zum Standardtext stehen.

Als Abkürzungen für Textergänzungen und Abrechnungseinheiten dürfen nur die im Verzeichnis der Abkürzungen aufgelisteten Abkürzungen verwendet werden.

Sind in der Leistungsbeschreibung Hinweise auf eine plangemäße Ausführung gegeben, fügt die ausschreibende Stelle dem Leistungsverzeichnis einen entsprechenden Plan bei.

In den Vergabeunterlagen (Vertragsunterlagen) legt die ausschreibende Stelle fest, dass für Umfang, Art und Ausführung der geforderten Leistung die Angaben im Leistungsverzeichnis in Verbindung mit den, den einzelnen Leistungsbereichen vorangestellten Vorbemerkungen einschließlich der Allgemeinen Vorbemerkungen nach Abschnitt 4 des Inhaltsverzeichnisses zur LB-LE sowie die Angaben in beigefügten Plänen gelten. Diese sind damit vertraglich vereinbart.

Bei Verwendung von mineralischen Ersatzbaustoffen (MEB) in technischen Bauwerken gelten die Einsatzmöglichkeiten gemäß Anlage 2 der Ersatzbaustoffverordnung (EBV). Die Standardtexte der LB-LE gelten für Maßnahmen außerhalb von Wasserschutzbereichen bei ungünstiger Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht.

Bei abweichenden Verhältnissen, wie z.B. Maßnahmen innerhalb von Wasserschutzbereichen und günstiger Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht, sind von der ausschreibenden Stelle bei den betreffenden Standardtexten entsprechende Angaben zu machen. Entsprechende Angaben sind auch dann zu machen, wenn die Verwendung von mineralischen Ersatzbaustoffen unzulässig ist oder deren Verwendung ausgeschlossen wird.

3. Verzeichnis der Abkürzungen

3.1 Allgemeine Abkürzungen

AG	Auftraggeber
AN	Auftragnehmer
Bk	Belastungsklassen (nach RStO)
DIN	Deutsche Norm
DIN EN	Deutsche Norm auf der Grundlage einer Europäischen Norm
DN	Nennweite
DN/ID	Nennweite für Innendurchmesser
DN/OD	Nennweite für Außendurchmesser
DU	Durchmesser
EBV	Ersatzbaustoffverordnung
d_a	Äußerer Durchmesser
D_{pr}	Verdichtungsgrad (nach Proctorversuch)
FGSV	Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e. V.
FLL	Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e. V.
Flst.-Nr.	Flurstücks-Nummer
GRK	Geotextilrobustheitsklasse
HDPE	Polyethylen hoher Dichte (auch PE-HD)
LB	Leistungsbereich
LKW	Lastkraftwagen
LV	Leistungsverzeichnis
LW	lichte Weite
MEB	Mineralischer Ersatzbaustoff
MKZ	Maßnahmenkennzahl
MV	Mischungsverhältnis
Nr.	Nummer
OK	Oberkante
OZ	Ordnungszahl
PE	Polyethylen
PE-HD	Polyethylen hoher Dichte (auch HDPE)
PP	Polypropylen
PVC	Polyvinylchlorid
PVC-U	Weichmacherfreies Polyvinylchlorid
RLW	Richtlinien für den Ländlichen Wegebau
RQ	Regelquerschnitt
RStO	Richtlinie für die Standardisierung des Oberbaues von Verkehrsflächen
StVO	Straßenverkehrsordnung
UK	Unterkante
WPK	Werkseigene Produktionskontrolle

bzw.	beziehungsweise
ca.	cirka
dgl.	dergleichen
d.h.	das heißt
ggf.	gegebenenfalls
i.M.	im Mittel
max.	maximal
min.	mindestens
u.ä.	und ähnliche
usw.	und so weiter
z.B.	zum Beispiel

b	Breite
d	Dicke
h	Höhe
l	Länge
%	Prozent
Gew.-%	Gewichtsanteile in %
M.-%	Massenanteile in %
Vol.-%	Volumenanteile in %
psch	Pauschal
St	Stück
€	Euro

g	Gramm
kg	Kilogramm
t	Tonne(n)
N	Newton
kN	Kilonewton
kW	Kilowatt
MPa	Megapascal

mym	Mykrometer
mm	Millimeter
cm	Zentimeter
m	Meter
lfdm.	laufender Meter
km	Kilometer

mm^2	Quadratmillimeter
cm^2	Quadratzentimeter
m^2	Quadratmeter
m^3	Kubikmeter
l	Liter
ltr.	Liter; nur im Landschaftsbau zur Angabe der Größen von Containern (C) und Töpfen (P) für Pflanzen
s	Sekunde
h	Stunde(n)
Mt	Monat(e)
>	größer als
>=	größer als oder gleich
<	kleiner als
=<	gleich oder kleiner als
+/-	Plus oder minus

3.2 Ergänzende Abkürzungen im Landschaftsbau

Anzuchtformen und -arten:

Al	Alleebaum/Hochstämme für Verkehrsflächen
H	Hochstamm
ha	Halbstamm
Sol	Solitär
Sol.H	Solitärhochstamm
vStr	verpflanzter Strauch
lStr	leichter Strauch
vHei	verpflanzter Heister
lHei	leichter Heister
He	Heckenpflanze
Sta	Stamm von Sträuchern
Sp	Spalier Obst)
Bu	Busch (Obst)
S	Sämling (Jungpflanze)
Sth	Steckholz (Jungpflanze)

Anzuchtzustand:

geschn.	geschnitten
j.	jährig
v.	verpflanzt
… xv	… mal verpflanzt

Wurzelbeschaffenheit:

bew.	bewurzelt
we	wurzelecht
mB	mit Ballen
mDb	mit Drahtballen
P	mit Topf (kleiner 2,0 Liter)
C	mit Container (ab 2,0 Liter)

Maßarten:

Krbr.	Kronenbreite
StU.	Stammumfang
Sth.	Stammhöhe
Tr.	Triebe

Abkürzungen für Rosen:

BT	Beetrosen
BDR	Bodendeckerrosen
KL	Kletterrosen
STR	Strauchrosen
TH	Teehybriden
Z	Zwergrosen

Abkürzungen für Saatgut:

UG	Ursprungsgebiet
RSM	Regel-Saatgut-Mischung
AM	Artenmischung
ASM	Arten- und Sortenmischung

4. Allgemeine Vorbemerkungen

(Diese Vorbemerkungen werden Vertragsbestandteil)

Die Vorbemerkungen zu den einzelnen Leistungsbereichen sowie die Allgemeinen Vorbemerkungen sind Teile der Leistungsbeschreibung und somit Vertragsbestandteil.

Für LV-Positionen, die auf Standardtexte der LB-LE zurückgreifen, gilt der Wortlaut des Langtextes als vertraglich vereinbart.

Für die Anwendung der Standardtexte sowie die Ausführung von Leistungen nach der LB-LE sind die VOB Teil B und C sowie etwaige Zusätzliche Vertragsbedingungen (ZVB) und etwaige Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV), Technische Lieferbedingungen (TL) und Technische Prüfvorschriften (TP) in den jeweiligen, gemäß landwirtschaftsministerieller Schreiben (LMS) anzuwendenden Ausgaben und Fassungen vertraglich vereinbart. Die in den jeweiligen LMS getroffenen Regelungen zur Anwendung der Regelwerke (Festlegungen, Ergänzungen, Änderungen) ergänzen dabei die in den Teilleistungen (OZ) und Vorbemerkungen der LB-LE aufgeführten Anforderungen.

Die jeweiligen LMS sind im Internet unter der Adresse des Landesverbandes für Ländliche Entwicklung Bayern (LVLE) http://www.lvle.de bereitgestellt.
Weitere Einzelheiten richten sich nach den Festlegungen in der Baubeschreibung.

Definitionen "Baugelände", "Baustelle", "Baubereich":

- *Baugelände*: Fläche, die zur Herstellung der Verkehrsanlage bzw. Freianlage einschließlich der dazugehörenden Nebenanlagen überbaut wird. Räumlich zusammenhängende Anlagen verschiedener Maßnahmekennzahlen (MKZ) gelten als ein Baugelände.
- *Baustelle*: Flächen, die der Auftraggeber zur Ausführung der Leistung, für die Baustelleneinrichtung und zur vorübergehenden Lagerung von Stoffen und Bauteilen zur Verfügung stellt, zuzüglich der Flächen, die der Auftragnehmer darüber hinaus in Anspruch nimmt. Räumlich zusammenhängende Anlagen verschiedener Maßnahmekennzahlen (MKZ) gelten als eine Baustelle.
- *Baubereich*: Baustelle und die Umgebung, die durch die Ausführung der Bauarbeiten beeinträchtigt werden kann.

Definitionen "Seitenstreifen", "Bankett":

- *Seitenstreifen*: Ungebunden befestigter Teil des Weges unmittelbar neben der Fahrbahn, der zum Ausweichen beim Begegnen und Passieren von Fahrzeugen dienen kann.
- *Bankett*: Unbefestigter Teil des Weges unmittelbar neben der Fahrbahn oder unmittelbar neben dem Seitenstreifen.

Wenn der AG Bau-, Bauhilfs- oder Betriebsstoffe sowie Bauteile selbst liefert, bereitstellt oder gesondert vergütet, dann ist dies in den jeweiligen Positionen des Leistungsverzeichnisses gesondert erwähnt.

Vorhandene Vermessungspunkte, wie Grenzsteine, amtliche Festpunkte, Vermessungsnägel und dgl. dürfen bei der Bauausführung weder entfernt, noch durch Abraum oder Ähnlichem verdeckt, beschädigt oder in der Lage verändert werden. Sollte ein Vermessungspunkt aus bautechnischen Gründen auf keinen Fall zu halten sein, so ist die Bauaufsicht des AG umgehend zu benachrichtigen. Vermessungspunkte, welche durch den AN schuldhaft entfernt oder verändert wurden, werden auf Kosten des AN wiederhergestellt.

Sofern in der Leistungsbeschreibung mehrere Möglichkeiten zur Art der Abrechnung angegeben sind, so entscheidet hierüber die Bauoberleitung des AG.

Sind in den einzelnen Teilleistungen Belastungsklassen (z.B. Bk0,3, Bk1,0 oder Bk1,8) angegeben, so handelt es sich um Belastungsklassen nach den Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflächen, Ausgabe 2012/Fassung 2024 (RStO 12/24).

5. Leistungsbereiche / Abschnitte / Teilleistungen

			Leistungsbereich / Seite
1	**Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung, Baustellenverordnung**		
1.00	**Vorbemerkungen**		1 / 1
1.01	**Baustelleneinrichtung**		
1.01.00100	Einrichten, Vorhalten, Räumen der Baustelle	psch	1 / 2
1.01.00200	Bürowagen oder Bürocontainer für die Bauaufsicht des AG aufstellen, vorhalten, abbauen	psch	1 / 2
1.02	**Verkehrssicherung**		
1.02.001..	Verkehrsführung, -sicherung und -regelung aufbauen und abbauen	psch	1 / 3
1.02.002..	Vorhalten, Instandhalten und Betreiben der Verkehrssicherung	psch / d	1 / 3
1.02.003..	Lichtzeichenanlage nach StVO aufbauen, betreiben, abbauen	psch	1 / 3
1.02.004..	Bau- bzw. Schutzzaun herstellen	m	1 / 3
1.03	**Baustellenverordnung**		
1.03.00100	Vorankündigung erstellen und übermitteln	psch	1 / 4
1.03.00200	Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan erstellen und abstimmen	psch	1 / 4
1.03.00300	Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan anpassen	psch	1 / 4
1.03.004..	Sicherheits- und Gesundheitsschutzunterlage erstellen	psch	1 / 4
1.03.00500	Koordinierung der Belange der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes	psch	1 / 4
2	**Maßnahmen zur Bestandssicherung, Freimachen des Baugeländes**		
2.00	**Vorbemerkungen**		2 / 1
2.01	**Maßnahmen zur Bestandssicherung**		
2.01.00100	Markieren und Kennzeichnen von Schutzobjekten und Schutzflächen	m	2 / 2
2.01.002..	Schutzzaun um Schutzobjekte und Schutzflächen	m	2 / 2
2.01.003..	Schutzzaun als Kronen- und Wurzelraumschutz um zu erhaltende Großgehölze	m	2 / 2
2.01.004..	Wurzelraumschutz zur Vermeidung von Druckschäden bei zu erhaltenden Großgehölzen	m^2	2 / 3
2.01.005..	Stammschutz durch Ummantelung mit Polsterung und Bohlen bei zu erhaltenden Großgehölzen	St	2 / 3
2.02	**Freimachen des Baugeländes**		
2.02.001..	Hecken, Gebüsche und Feldgehölze auf Stock setzen	m^2	2 / 4
2.02.002..	Pflanzgrube für die Verpflanzung von Hecken, Gebüschen und Feldgehölzen herstellen	m^3	2 / 4
2.02.003..	Hecken, Gebüsche und Feldgehölze verpflanzen	m^2	2 / 4
2.02.004..	Auffüllung der Pflanzgrube mit zusätzlichem Oberboden	m^3	2 / 4
2.02.005..	Hecken, Gebüsche und Feldgehölze bis 10 cm Stammdurchmesser einschließlich Wurzelstöcke roden	m^2	2 / 4
2.02.006..	Wurzelstöcke bis 10 cm Durchmesser in geschlossenem Bestand roden	m^2	2 / 4
2.02.007..	Baum fällen, nach Nutz- und Brennholz aufarbeiten, fördern und stapeln	St	2 / 5
2.02.008..	Baum fällen, fördern und stapeln	St	2 / 5
2.02.009..	Baum fällen, in Eigentum des AN übernehmen	St	2 / 5
2.02.010..	Wurzelstock roden	St	2 / 6
2.02.011..	Wurzelstöcke in geschlossenem Bestand roden	m^2	2 / 6
2.02.012..	Fläche freimachen von Bewuchs	m^2	2 / 7
2.02.013..	Erschwerniszulage zu OZ 2.02.012	m^2	2 / 8
2.02.014..	Mähgut fördern als Zuschlag	m^2	2 / 8

3	**Oberboden- und Erdarbeiten**		
3.00	**Vorbemerkungen**		3 / 1-4
3.01	**Oberbodenarbeiten**		
3.01.001..	Oberboden abtragen, fördern und lagern	m^3	3 / 5
3.01.002..	Oberboden, gelagert, laden und andecken	m^3 / m^2	3 / 5
3.01.003..	Überschüssigen Oberboden laden, fördern und ...	m^3	3 / 5
3.01.004..	Oberboden fördern als Zuschlag	m^3	3 / 5
3.01.005..	Oberboden liefern und andecken	m^3 / m^2	3 / 5
3.01.006..	Mit Oberboden angeglichene landwirtschaftlich genutzte Fläche ansäen	m^2	3 / 6
3.01.007..	Mit Oberboden angedeckte oder bearbeitete Fläche im Siedlungsbereich ansäen	m^2	3 / 6
3.02	**Erdarbeiten**		
3.02.001..	Oberboden sowie Boden im Wurzel- und Traufbereich zu erhaltender Gehölze von Hand lösen und lagern	h / m^3	3 / 7
3.02.002..	Oberboden bzw. Substrat liefern, im Wurzel- und Traufbereich von Gehölzen einbauen und wässern	m^3	3 / 7
3.02.00300	Boden des Homogenbereiches B1 lösen, laden, in Eigentum des AN übernehmen	m^3	3 / 7
3.02.004..	Boden bis Z 1.1 lösen, laden, wieder einbauen bzw. lagern	m^3	3 / 7
3.02.005..	Boden lösen, laden, in Eigentum des AN übernehmen	m^3	3 / 8
3.02.00600	Boden lösen, laden, zur Probenahme zwischenlagern	m^3	3 / 8
3.02.007..	Boden für Oberbauverbreiterung lösen, laden, fördern, wieder einbauen	m^3	3 / 9
3.02.008..	Boden für Oberbauverbreiterung lösen und in Randbereichen wieder einbauen	m^3	3 / 9
3.02.009..	Boden für Oberbauverbreiterung lösen, laden, in Eigentum des AN übernehmen	m^3	3 / 9
3.02.01000	Boden für Oberbauverbreiterung lösen, laden, zur Probenahme zwischenlagern	m^3	3 / 9
3.02.011..	Seitenstreifen oder Bankett abtragen, Material in Randbereichen wieder einbauen	m	3 / 10
3.02.012..	Seitenstreifen oder Bankett abtragen, Material in Eigentum des AN übernehmen	m	3 / 10
3.02.013..	Seitenstreifen oder Bankett abtragen, Material laden, zur Probenahme zwischenlagern	m	3 / 10
3.02.014..	Boden zur Rekultivierung von Wegen lösen, laden, wieder einbauen	m^3	3 / 11
3.02.015..	Boden zur Rekultivierung von Wegen lösen, laden, in Eigentum des AN übernehmen	m^3	3 / 11
3.02.016..	Boden zur Rekultivierung von Wegen lösen, laden, zur Probenahme zwischenlagern	m^3	3 / 11
3.02.017..	Unbefestigte Wegfläche für eine landwirtschaftliche Nutzung aufreißen	m	3 / 12
3.02.018..	Boden zur Herstellung von Leitungsgräben lösen, wieder einbauen	m^3	3 / 12
3.02.019..	Boden zur Herstellung von Leitungsgräben lösen, laden und lagern	m^3	3 / 13
3.02.020..	Boden zur Herstellung von Leitungsgräben lösen, laden, in Eigentum des AN übernehmen	m^3	3 / 14
3.02.021..	Boden zur Herstellung von Leitungsgräben lösen, laden, zur Probenahme zwischenlagern	m^3	3 / 15
3.02.022..	Boden zur Herstellung von Baugruben lösen, wieder einbauen	m^3	3 / 15
3.02.023..	Boden zur Herstellung von Baugruben lösen, laden und lagern	m^3	3 / 16
3.02.024..	Boden zur Herstellung von Baugruben lösen, laden, in Eigentum des AN übernehmen	m^3	3 / 17
3.02.025..	Boden zur Herstellung von Baugruben lösen, laden, zur Probenahme zwischenlagern	m^3	3 / 18
3.02.026..	Entwässerungsgräben außerhalb des Straßenquerschnittes herstellen	m^3	3 / 18
3.02.027..	Regenrückhaltebecken herstellen	m^3	3 / 18
3.02.028..	Suchschlitz herstellen	m^3	3 / 19
3.02.02900	Geotextil als Unterlage für Haufwerke aus zwischengelagertem Aushubmaterial verlegen	m^2	3 / 19
3.02.03000	Haufwerke mit wasserundurchlässiger, reissfester und UV-beständiger Folie abdecken	m^2	3 / 19
3.02.03100	Geotextil bzw. Folie aufnehmen, in Eigentum des AN übernehmen	m^2	3 / 19
3.02.032..	Belasteten Boden vom Zwischenlager laden und beseitigen	m^3 / t	3 / 19
3.02.033..	Ungebundene Straßen- und Wegebefestigung vom Zwischenlager laden und beseitigen	m^3 / t	3 / 20
3.02.034..	Boden von Zwischenlager laden, fördern, wieder einbauen	m^3	3 / 20
3.02.03500	Mehraufwand bei Abtrags- und Verfüllarbeiten im Bereich des Oberbaues an Gebäuden und Einfriedungen	m	3 / 20
3.02.036..	Boden im Bereich von Leitungen und Kabeln in Handschachtung lösen, als Zulage	m^3	3 / 21
3.02.03700	Freigelegte Leitung oder Kabel aufnehmen und wieder verlegen	m	3 / 21
3.02.038.	Sand oder dgl., geeignet als Verfüllmaterial, in der Leitungszone liefern und einbauen	m^3 / t	3 / 21
3.02.039..	Boden des Homogenbereiches B1 als Zuschlag	m^3	3 / 21
3.02.040..	Zuschlag für Boden des Homogenbereiches B3	m^3	3 / 21
3.02.041.	Zuschlag für Fels des Homogenbereiches X1	m^3	3 / 21
3.02.042..	Boden fördern als Zuschlag	m^3	3 / 22
3.02.043..	Schüttmaterial liefern und einbauen	m^3 / t	3 / 22
3.02.044..	Schüttmaterial in einer vom AG zur Verfügung gestellten Gewinnungsstätte lösen, laden, einbauen	m^3 / t	3 / 22
3.02.045..	Verfüllung von Leitungsgräben herstellen	m^3 / t	3 / 22
3.02.046..	Verfüllung von Baugruben und Hinterfüllung für Bauteile herstellen	m^3 / t	3 / 23
3.02.047..	Verfüllung von Baugruben und Hinterfüllung für Bauteile mit bereitgestelltem oder zwischengelagertem Boden herstellen	m^3 / t	3 / 23
3.02.048..	Asphaltbefestigung der Verwertungsklasse A ausbauen, in Eigentum des AN übernehmen	m^2	3 / 23
3.02.049..	Asphaltbefestigung der Verwertungsklasse A ausbauen, in Eigentum des AN übernehmen, als Zuschlag	m^2	3 / 24
3.02.050..	Pechhaltige Befestigung der Verwertungsklasse B oder C (nicht gefährlich) ausbauen, laden und fördern	t	3 / 24
3.02.051..	Pechhaltige Befestigung der Verwertungsklasse B oder C (nicht gefährlich) ausbauen, laden und fördern als Zuschlag	t	3 / 25
3.02.052..	Pechhaltige Befestigung der Verwertungsklasse B oder C (gefährlich) ausbauen, laden und fördern	t	3 / 25

3.02.053..	Pechhaltige Befestigung der Verwertungsklasse B oder C (gefährlich) ausbauen, laden und fördern als Zuschlag	t	3 / 26
3.02.05400	Ausbau von teer-/pechhaltigem Straßenaufbruch dem LfU anzeigen	psch	3 / 26
3.02.055..	Elektronisches Abfallnachweisverfahren (eANV) durchführen	psch	3 / 26
3.02.056..	Pechhaltige Befestigung ausbauen und auf vom AG bereit gestellten LKW laden	t	3 / 27
3.02.057..	Pechhaltige Befestigung ausbauen und auf vom AG bereit gestellten LKW laden als Zuschlag	t	3 / 27
3.02.058..	Betondecke ausbauen, in Eigentum des AN übernehmen	m^2	3 / 28
3.02.059..	Betondecke ausbauen, in Eigentum des AN übernehmen, als Zuschlag	m^2	3 / 28
3.02.060..	Betondecke zertrümmern	m^2	3 / 28
3.02.061..	Betondecke zertrümmern; Betonplatten laden, wieder einbauen	m^2	3 / 28
3.02.062..	Betonplatten fördern, als Zuschlag	m^2	3 / 28
3.02.063.	Betondecke zertrümmern; Betonplatten auf neue Oberbaubreite verteilen und verdichten	m^2	3 / 29
3.02.064..	Betondecke, bewehrt, ausbauen, in Eigentum des AN übernehmen	m^2	3 / 29
3.02.065..	Betondecke, bewehrt, ausbauen, in Eigentum des AN übernehmen, als Zuschlag	m^2	3 / 30
3.02.066..	Betondecke, bewehrt, zertrümmern	m^2	3 / 30
3.02.067..	Zulage zu dem Zertrümmern für Mehraufwand durch Einbauten	St	3 / 30
3.02.068.	Vorhandene Oberbaubefestigung großflächig fräsen, Fräsgut profilieren und verdichten	m^2	3 / 30
3.02.069..	Vorhandene Oberbaubefestigung großflächig fräsen, Fräsgut verteilen, profilieren und verdichten	m^2	3 / 31
3.02.070..	Vorhandene Oberbaubefestigung großflächig fräsen, Fräsgut laden, fördern und lagern	m^2	3 / 31
3.02.071..	Gelagertes Fräsgut laden, fördern, einbauen	m^2	3 / 31
3.02.072..	Zulage zu den Fräsarbeiten für Mehraufwand durch Einbauten	St	3 / 31
3.02.073..	Pflasterdecken, Plattenbeläge und Einfassungen als Zuschlag ausbauen, in Eigentum des AN übernehmen	m / m^2	3 / 32
3.02.074..	Pflasterdecken, Plattenbeläge und Einfassungen als Zuschlag ausbauen, zur Wiederverwendung lagern	m / m^2	3 / 33
3.02.075..	Pflasterdecken, Plattenbeläge und Einfassungen als Zuschlag ausbauen, auf Lagerplatz abladen	m / m^2	3 / 34
3.02.07600	Straßenablauf ausbauen, in Eigentum des AN übernehmen	St	3 / 35
3.02.077..	Kastenrinne ausbauen, in Eigentum des AN übernehmen	m	3 / 35
3.02.078..	Rohrleitung als Zuschlag ausbauen, in Eigentum des AN übernehmen	m	3 / 35
3.02.079..	Bestehenden Rohrdurchlass, als Grabenüberfahrt verlegt, ausbauen und Graben neu profilieren	m	3 / 35
3.02.080..	Schacht ohne Schachtabdeckung ausbauen, in Eigentum des AN übernehmen	St	3 / 36
3.02.081..	Schachtabdeckung ausbauen	St	3 / 36
3.02.082..	Bachumleitung herstellen, vorhalten, unterhalten und beseitigen	psch	3 / 36
3.02.083..	Wasserhaltungsanlage herstellen, betriebsbereit vorhalten und beseitigen	St	3 / 37
3.02.084..	Wasserhaltungsanlage der OZ 3.02.083 betreiben	h	3 / 37
3.03	**Erdarbeiten bei Abrechnung nach Länge**		
3.03.001..	Wegplanum herstellen	m	3 / 38-39
3.03.002..	Wegplanum herstellen, einschließlich Andecken der Bankette mit Oberboden	m	3 / 40-41
3.03.003..	Wegplanum herstellen, einschließlich Andecken der Bankette und Böschungen mit Oberboden	m	3 / 42-43
3.03.004..	Wegseitengraben herstellen	m	3 / 44
3.03.005..	Entwässerungsmulde herstellen	m	3 / 45
3.03.006..	Überschüssigen bzw. unbrauchbaren Boden laden, wieder einbauen	m^3	3 / 45
3.03.007..	Überschüssigen bzw. unbrauchbaren Boden laden, in Eigentum des AN übernehmen	m^3	3 / 46
3.03.008..	Überschüssigen bzw. unbrauchbaren Boden laden und lagern	m^3	3 / 46
3.03.009..	Planum herstellen	m	3 / 46
3.03.01000	Grünweg herstellen	m	3 / 46
3.03.011..	Grünweg aufrauen, mit gebietseigenem Saatgut ansäen und andrücken	m^2	3 / 46
3.04	**Verbessern des Untergrundes und Unterbaues**		
3.04.001..	Geotextil als Trennschicht liefern und verlegen	m^2	3 / 47
3.04.002..	Geogitter als Bewehrungslage liefern und verlegen	m^2	3 / 47-48
3.04.003..	Verbundstoff aus Geotextil und Geogitter als Bewehrungslage mit Trennschicht liefern und verlegen	m^2	3 / 48-49
3.04.004..	Mechanische Bodenverbesserung herstellen	m^3 / t	3 / 50
3.04.005..	Eignungsprüfung für Bodenverbesserung im Baumischverfahren	psch	3 / 51
3.04.006..	Bodenverbesserung im Baumischverfahren herstellen	m^2	3 / 51
3.04.007..	Bindemittel für Bodenverbesserung liefern	t	3 / 51
3.04.008..	Zulage für Mehraufwand durch Einbauten	St	3 / 51

4	**Tragschichten**		
4.00	**Vorbemerkungen**		4 / 1-3
4.01	**Tragschichten ohne Bindemittel nach ZTV LW**		
4.01.001..	Tragschicht aus unsortiertem Gestein herstellen; ca. +) 0/...	m^2 / m^3 / t	4 / 4
4.01.002..	Tragschicht aus unsortiertem Gestein herstellen; ca. +) 0/... , Einbaubereich +) ...	m^2 / m^3 / t	4 / 4
4.01.003..	Tragschicht aus unsortiertem Gestein herstellen; ca. +) .../...	m^2 / m^3 / t	4 / 5
4.01.004..	Tragschicht aus unsortiertem Gestein herstellen; ca. +) .../... , Einbaubereich +) ...	m^2 / m^3 / t	4 / 5
4.01.005..	Tragschicht aus unsortiertem Gestein mit +) ... M.-% gebrochener Körner und Steine herstellen; ca. +) 0/…	m^2 / m^3 / t	4 / 6
4.01.006..	Tragschicht aus unsortiertem Gestein mit +) ... M.-% gebrochener Körner und Steine herstellen; ca. +) 0/… , Einbaubereich +) ...	m^2 / m^3 / t	4 / 6
4.01.007..	Tragschicht aus unsortiertem Gestein mit +) ... M.-% gebrochener Körner und Steine herstellen; ca. +) .../…	m^2 / m^3 / t	4 / 7
4.01.008..	Tragschicht aus unsortiertem Gestein mit +) ... M.-% gebrochener Körner und Steine herstellen; ca. +) .../… , Einbaubereich +) ...	m^2 / m^3 / t	4 / 7
4.01.009..	Tragschicht aus unsortiertem Gestein vom AG herstellen	m^3	4 / 8
4.01.010..	Tragschicht aus unsortiertem Gestein vom AG herstellen; Einbaubereich +) ...	m^3	4 / 8
4.01.011..	Frostschutzschicht 0/32, C_{NR} , herstellen	m^2 / m^3 / t	4 / 9
4.01.012..	Frostschutzschicht 0/32, C_{NR} , herstellen; Einbaubereich +) …	m^2 / m^3 / t	4 / 9
4.01.013..	Frostschutzschicht 0/32, $C_{50/30}$, herstellen	m^2 / m^3 / t	4 / 10
4.01.014..	Frostschutzschicht 0/32, $C_{50/30}$, herstellen; Einbaubereich +) …	m^2 / m^3 / t	4 / 10
4.01.015..	Frostschutzschicht 0/45, C_{NR} , herstellen	m^2 / m^3 / t	4 / 11
4.01.016..	Frostschutzschicht 0/45, C_{NR} , herstellen; Einbaubereich +) …	m^2 / m^3 / t	4 / 11
4.01.017..	Frostschutzschicht 0/45, $C_{50/30}$, herstellen	m^2 / m^3 / t	4 / 12
4.01.018..	Frostschutzschicht 0/45, $C_{50/30}$, herstellen; Einbaubereich +) …	m^2 / m^3 / t	4 / 12
4.01.019..	Frostschutzschicht +) 0/..., C_{NR} , herstellen	m^2 / m^3 / t	4 / 13
4.01.020..	Frostschutzschicht +) 0/..., C_{NR} , herstellen; Einbaubereich +) …	m^2 / m^3 / t	4 / 13
4.01.021..	Frostschutzschicht +) 0/..., $C_{50/30}$, herstellen	m^2 / m^3 / t	4 / 14
4.01.022..	Frostschutzschicht +) 0/..., $C_{50/30}$, herstellen; Einbaubereich +) …	m^2 / m^3 / t	4 / 14
4.01.023..	Schottertragschicht 0/32 herstellen	m^2 / m^3 / t	4 / 15
4.01.024..	Schottertragschicht 0/32 herstellen; Einbaubereich +) ...	m^2 / m^3 / t	4 / 15
4.01.025..	Schottertragschicht 0/45 herstellen	m^2 / m^3 / t	4 / 16
4.01.026..	Schottertragschicht 0/45 herstellen; Einbaubereich +) ...	m^2 / m^3 / t	4 / 16
4.01.027..	Schottertragschicht 0/56 herstellen	m^2 / m^3 / t	4 / 17
4.01.028..	Schottertragschicht 0/56 herstellen; Einbaubereich +) ...	m^2 / m^3 / t	4 / 17
4.01.029..	Schottertragschicht +) 0/... herstellen	m^2 / m^3 / t	4 / 18
4.01.030..	Schottertragschicht +) 0/... herstellen; Einbaubereich +) ...	m^2 / m^3 / t	4 / 18
4.01.03100	Feinplanie herstellen unter eventueller Zugabe von Ausgleichsmaterial	m^2	4 / 19
4.01.032..	Gesteinskörnungsgemisch (z.B. Kies-Sand) als Ausgleichsmaterial liefern	t / m^3	4 / 19
4.01.033..	Gesteinskörnungsgemisch (z.B. Schotter-Splitt-Sand) als Ausgleichsmaterial liefern	t / m^3	4 / 19
4.01.034..	Gesteinskörnungsgemisch als Ausgleichsmaterial liefern	t / m^3	4 / 19

4.02	**Tragschichten ohne Bindemittel nach ZTV SoB-StB**		
4.02.001..	Frostschutzschicht 0/32, C_{NR} , für Belastungsklassen Bk1,0 und Bk1,8 herstellen	m^2 / m^3 / t	4 / 20
4.02.002..	Frostschutzschicht 0/32, C_{NR} , für Belastungsklassen Bk1,0 und Bk1,8 herstellen; Einbaubereich +)	m^2 / m^3 / t	4 / 20
4.02.003..	Frostschutzschicht 0/32, C_{NR} , für Belastungsklasse Bk0,3 herstellen	m^2 / m^3 / t	4 / 21
4.02.004..	Frostschutzschicht 0/32, C_{NR} , für Belastungsklasse Bk0,3 herstellen; Einbaubereich +) …	m^2 / m^3 / t	4 / 21
4.02.005..	Frostschutzschicht 0/45, C_{NR} , für Belastungsklassen Bk1,0 und Bk1,8 herstellen	m^2 / m^3 / t	4 / 22
4.02.006..	Frostschutzschicht 0/45, C_{NR} , für Belastungsklassen Bk1,0 und Bk1,8 herstellen; Einbaubereich +)	m^2 / m^3 / t	4 / 22
4.02.007..	Frostschutzschicht 0/45, C_{NR} , für Belastungsklasse Bk0,3 herstellen	m^2 / m^3 / t	4 / 23
4.02.008..	Frostschutzschicht 0/45, C_{NR} , für Belastungsklasse Bk0,3 herstellen; Einbaubereich +) …	m^2 / m^3 / t	4 / 23
4.02.009..	Frostschutzschicht +) 0/..., C_{NR} , für Belastungsklassen Bk1,0 und Bk1,8 herstellen	m^2 / m^3 / t	4 / 24
4.02.010..	Frostschutzschicht +) 0/..., C_{NR} , für Belastungsklassen Bk1,0 und Bk1,8 herstellen; Einbaubereich +) …	m^2 / m^3 / t	4 / 24
4.02.011..	Frostschutzschicht +) 0/..., C_{NR} , für Belastungsklasse Bk0,3 herstellen	m^2 / m^3 / t	4 / 25
4.02.012..	Frostschutzschicht +) 0/..., C_{NR} , für Belastungsklasse Bk0,3 herstellen; Einbaubereich +) …	m^2 / m^3 / t	4 / 25
4.02.013..	Frostschutzschicht +) 0/…, $C_{50/30}$, für Belastungsklassen Bk1,0 und Bk1,8 herstellen	m^2 / m^3 / t	4 / 26
4.02.014..	Frostschutzschicht +) 0/..., $C_{50/30}$, für Belastungsklassen Bk1,0 und Bk1,8 herstellen; Einbaubereich +) …	m^2 / m^3 / t	4 / 26
4.02.015..	Frostschutzschicht +) 0/…, $C_{50/30}$, für Belastungsklasse Bk0,3 herstellen	m^2 / m^3 / t	4 / 27
4.02.016..	Frostschutzschicht +) 0/..., $C_{50/30}$, für Belastungsklasse Bk0,3 herstellen; Einbaubereich +) …	m^2 / m^3 / t	4 / 27
4.02.017..	Frostschutzschicht +) 0/... für selbstständig geführte Rad- und Gehwege herstellen	m^2 / m^3 / t	4 / 28
4.02.018..	Schottertragschicht 0/32 für Belastungsklassen Bk1,0 und Bk1,8 herstellen	m^2 / m^3 / t	4 / 29
4.02.019..	Schottertragschicht 0/32 für Belastungsklassen Bk1,0 und Bk1,8 herstellen; Einbaubereich +) ...	m^2 / m^3 / t	4 / 29
4.02.020..	Schottertragschicht 0/32 für Belastungsklasse Bk0,3 herstellen	m^2 / m^3 / t	4 / 30
4.02.021..	Schottertragschicht 0/32 für Belastungsklasse Bk0,3 herstellen; Einbaubereich +) ...	m^2 / m^3 / t	4 / 30
4.02.022..	Schottertragschicht 0/45 für Belastungsklassen Bk1,0 und Bk1,8 herstellen	m^2 / m^3 / t	4 / 31
4.02.023..	Schottertragschicht 0/45 für Belastungsklassen Bk1,0 und Bk1,8 herstellen; Einbaubereich +) ...	m^2 / m^3 / t	4 / 31
4.02.024..	Schottertragschicht 0/45 für Belastungsklasse Bk0,3 herstellen	m^2 / m^3 / t	4 / 32
4.02.025..	Schottertragschicht 0/45 für Belastungsklasse Bk0,3 herstellen; Einbaubereich +) ...	m^2 / m^3 / t	4 / 32
4.02.026..	Schottertragschicht 0/56 für Belastungsklassen Bk1,0 und Bk1,8 herstellen	m^2 / m^3 / t	4 / 33
4.02.027..	Schottertragschicht 0/56 für Belastungsklassen Bk1,0 und Bk1,8 herstellen; Einbaubereich +) ...	m^2 / m^3 / t	4 / 33
4.02.028..	Schottertragschicht 0/56 für Belastungsklasse Bk0,3 herstellen	m^2 / m^3 / t	4 / 34
4.02.029..	Schottertragschicht 0/56 für Belastungsklasse Bk0,3 herstellen; Einbaubereich +) ...	m^2 / m^3 / t	4 / 34
4.02.030..	Schottertragschicht +) 0/... für selbstständig geführte Rad- und Gehwege herstellen	m^2 / m^3 / t	4 / 35
4.02.03100	Feinplanie herstellen unter eventueller Zugabe von Ausgleichsmaterial	m^2	4 / 35
4.02.032..	Gesteinskörnungsgemisch (z.B. Kies-Sand) als Ausgleichsmaterial liefern	t / m^3	4 / 35
4.02.033..	Gesteinskörnungsgemisch (z.B. Schotter-Splitt-Sand) als Ausgleichsmaterial liefern	t / m^3	4 / 35
4.02.034..	Gesteinskörnungsgemisch als Ausgleichsmaterial liefern	t / m^3	4 / 35
4.03	**Asphalttragschichten nach ZTV LW**		
4.03.001..	Asphalttragschicht aus AC 32 T LW herstellen	m^2	4 / 36
4.03.002..	Asphalttragschicht aus AC 32 T LW im Handeinbau herstellen	m^2	4 / 36
4.03.003..	Vorprofilierung aus AC 32 T LW in ungleichmäßigen Dicken herstellen	t	4 / 36
4.03.004..	Asphalttragschicht aus AC 22 T LW herstellen	m^2	4 / 37
4.03.005..	Asphalttragschicht aus AC 22 T LW im Handeinbau herstellen	m^2	4 / 37
4.03.006..	Asphalttragschicht aus AC 22 T LW für Rad- und Gehwege herstellen	m^2	4 / 37
4.03.007..	Vorprofilierung aus AC 22 T LW in ungleichmäßigen Dicken herstellen	t	4 / 37

4.04	**Asphalttragschichten nach ZTV Asphalt-StB**		
4.04.001..	Asphalttragschicht aus AC 32 T N herstellen	m^2	4 / 38
4.04.002..	Asphalttragschicht aus AC 32 T N im Handeinbau herstellen	m^2	4 / 38
4.04.003..	Vorprofilierung aus AC 32 T N in ungleichmäßigen Dicken herstellen	t	4 / 38
4.04.004..	Asphalttragschicht aus AC 22 T N herstellen	m^2	4 / 39
4.04.005..	Asphalttragschicht aus AC 22 T N im Handeinbau herstellen	m^2	4 / 39
4.04.006..	Asphalttragschicht aus AC 22 T N für Rad- und Gehwege herstellen	m^2	4 / 39
4.04.007..	Vorprofilierung aus AC 22 T N in ungleichmäßigen Dicken herstellen	t	4 / 39
4.04.008..	Vorprofilierung aus AC 16 T N in ungleichmäßigen Dicken herstellen	t	4 / 40
4.04.009..	Wasserdurchlässige Asphalttragschicht aus PA 22 T WDA als Unterlage für Pflasterdecken und Plattenbeläge im Handeinbau herstellen	m^2	4 / 40
4.04.010..	Wasserdurchlässige Asphalttragschicht aus PA 16 T WDA als Unterlage für Pflasterdecken und Plattenbeläge im Handeinbau herstellen	m^2	4 / 40
4.05	**Tragschichten mit hydraulischen Bindemitteln und sonstige Tragschichten**		
4.05.001..	Drainbetontragschicht DBT 22, mit PM, als Unterlage für Pflasterdecken und Plattenbeläge herstellen	m^2	4 / 41
4.05.002..	Erstprüfung für Verfestigung im Baumischverfahren	psch	4 / 41
4.05.003..	Verfestigung im Baumischverfahren herstellen	m^2	4 / 41
4.05.004..	Tragschicht im Baumischverfahren herstellen	m^2	4 / 42
4.05.00500	Hydraulischen Tragschichtbinder liefern	t	4 / 42
4.05.006..	Ergänzungsgestein liefern	t	4 / 42
4.05.007..	Zulage für Mehraufwand durch Einbauten	St	4 / 42
4.05.008..	Vegetationstragschicht für Schotterrasen aus grobem Gesteinskörnungsgemisch und Oberboden herstellen	m^2	4 / 42
4.05.009..	Vegetationstragdeckschicht 0/32 für Schotterrasen nach FLL herstellen	m^3 / t	4 / 43
4.05.010..	Vegetationstragdeckschicht 0/45 für Schotterrasen nach FLL herstellen	m^3 / t	4 / 43
4.05.011..	Vegetationstragdeckschicht für Schotterrasen mit gebietseigenem Saatgut ansäen und andrücken	m^2	4 / 43
4.05.012..	Vegetationstragdeckschicht für Schotterrasen ansäen und andrücken	m^2	4 / 44

5	**Deckenbau**		
5.00	**Vorbemerkungen**		5 / 1-3
5.01	**Vorarbeiten**		
5.01.001..	Asphaltbefestigung der Verwertungsklasse A fräsen	m^2	5 / 4
5.01.002..	Pechhaltige Befestigung der Verwertungsklasse B oder C fräsen, laden und fördern	t	5 / 4
5.01.003..	Zulage für Mehraufwand durch Einbauten und entlang von Einfassungen	St / m	5 / 4
5.01.004..	Asphaltbefestigung schneiden	m	5 / 4
5.01.00500	Anschmelzbares Bitumenfugenband einbauen	m	5 / 4
5.01.00600	Asphaltunterlage reinigen	m^2	5 / 5
5.01.007..	Schichtenverbund durch Ansprühen der Unterlage mit Bitumenemulsion herstellen	m^2	5 / 5
5.01.00800	Zulage zu Schichtenverbund für Mehraufwendungen entlang von Borden, Einfassungen, Zeilen, Rinnen oder dgl.	m	5 / 5
5.01.009..	Fugen und offene Nähte aufschneiden oder auffräsen, heiß verarbeitbare Fugenmasse einbringen	m	5 / 5
5.01.01000	Zulage für Mulde in der neuen Asphaltdecke	m	5 / 5
5.02	**Asphaltdeck- und Asphalttragdeckschichten nach ZTV LW / Asphalthochbord**		
5.02.001..	Asphaltdeckschicht aus AC 11 D LW herstellen	m^2	5 / 6
5.02.002..	Asphaltdeckschicht aus AC 11 D LW im Handeinbau herstellen	m^2	5 / 6
5.02.003..	Vorprofilierung aus AC 11 D LW in ungleichmäßigen Dicken herstellen	t	5 / 6
5.02.004..	Asphaltdeckschicht aus AC 8 D LW herstellen	m^2	5 / 6
5.02.005..	Asphaltdeckschicht aus AC 8 D LW im Handeinbau herstellen	m^2	5 / 7
5.02.006..	Asphaltdeckschicht aus AC 8 D LW für selbstständig geführte Rad- und Gehwege herstellen	m^2	5 / 7
5.02.007..	Vorprofilierung aus AC 8 D LW in ungleichmäßigen Dicken herstellen	t	5 / 7
5.02.008..	Asphaltdeckschicht aus AC 5 D LW für selbstständig geführte Rad- und Gehwege herstellen	m^2	5 / 7
5.02.009..	Asphalttragdeckschicht aus AC 16 TD LW herstellen	m^2	5 / 8
5.02.010..	Asphalttragdeckschicht aus AC 16 TD LW im Handeinbau herstellen	m^2	5 / 8
5.02.011..	Asphalttragdeckschicht aus AC 16 TD LW für selbstständig geführte Rad- und Gehwege herstellen	m^2	5 / 8
5.02.012..	Vorprofilierung aus AC 16 TD LW in ungleichmäßigen Dicken herstellen	t	5 / 9
5.02.013..	Asphaltspuren aus AC 16 TDSP LW herstellen	m	5 / 9
5.02.014..	Abstumpfen der Asphalttragdeckschicht sowie Asphaltdeckschichten aus Asphaltbeton	m^2	5 / 9
5.02.01500	Randbereich der Asphalttragdeckschicht ohne Randeinfassung abdichten	m	5 / 9
5.02.01600	Asphalthochbord herstellen	m	5 / 10
5.03	**Asphaltdeck-, Asphaltbinder- und Asphalttragdeckschichten nach ZTV Asphalt-StB**		
5.03.001..	Asphalttragdeckschicht aus AC 16 TD für selbstständig geführte Rad- und Gehwege herstellen	m^2	5 / 11
5.03.002..	Asphaltdeckschicht aus AC 11 D N herstellen	m^2	5 / 11
5.03.003..	Asphaltdeckschicht aus AC 11 D N im Handeinbau herstellen	m^2	5 / 11
5.03.004..	Vorprofilierung aus AC 16 B N in ungleichmäßigen Dicken herstellen	t	5 / 11
5.03.005..	Asphaltdeckschicht aus AC 8 D N herstellen	m^2	5 / 12
5.03.006..	Asphaltdeckschicht aus AC 8 D N im Handeinbau herstellen	m^2	5 / 12
5.03.007..	Asphaltdeckschicht aus AC 8 D N für Rad- und Gehwege herstellen	m^2	5 / 12
5.03.008..	Vorprofilierung aus AC 11 B N in ungleichmäßigen Dicken herstellen	t	5 / 12
5.03.009..	Asphaltdeckschicht aus AC 5 D L für Rad- und Gehwege herstellen	m^2	5 / 13
5.03.010..	Abstumpfen von Asphalttragdeckschichten sowie Asphaltdeckschichten aus Asphaltbeton	m^2	5 / 13
5.03.01100	Randbereich der Asphalttragdeckschicht ohne Randeinfassung abdichten	m	5 / 13
5.03.01200	Randbereich der Asphaltbefestigung ohne Randeinfassung abdichten	m	5 / 13
5.04	**Erhaltungsmaßnahmen an Verkehrsflächen**		
5.04.00100	Bitumenhaltige Schlämme auf Asphalttragdeckschicht bzw. Asphaltdeckschicht aufbringen	m^2	5 / 14
5.04.00200	Porenfüllmasse auf Asphalttragdeckschicht bzw. Asphaltdeckschicht aufbringen und abstreuen	m^2	5 / 14
5.04.00300	Offene Nähte und Risse in Asphaltschichten mit Bitumendichtungsband abdichten	m	5 / 14
5.04.004..	Fugenmasse in offene Nähte und klaffende Risse einbringen	m	5 / 14
5.04.005..	Fugen, offene Nähte und klaffende Risse aufschneiden oder auffräsen, Fugenmasse einbringen, abstreuen und andrücken	m	5 / 14
5.04.00600	Reinigen der bestehenden Unterlage für Oberflächenbehandlung bzw. Vliesverlegung	m^2	5 / 14
5.04.007..	Anspritzen und Abstreuen nach ZTV Asphalt-StB Teil 2 auf bestehender Asphaltunterlage herstellen	m^2	5 / 15
5.04.008..	Oberflächenbehandlung mit einfacher Abstreuung nach ZTV Asphalt-StB Teil 2 auf bestehender Asphaltunterlage herstellen	m^2	5 / 15
5.04.009..	Oberflächenbehandlung mit doppelter Abstreuung nach ZTV Asphalt-StB Teil 2 auf bestehender Asphaltunterlage herstellen	m^2	5 / 15
5.04.010..	Doppelte Oberflächenbehandlung nach ZTV Asphalt-StB Teil 2 auf bestehender Asphaltunterlage herstellen	m^2	5 / 16
5.04.011..	Oberflächenbehandlung mit Splittvorlage auf bestehender Asphaltunterlage herstellen	m^2	5 / 16
5.04.012..	Oberflächenbehandlung auf bestehender Spritzdecke bzw. ungebundener Trag- oder Deckschicht herstellen	m^2	5 / 17
5.04.013..	Geotextil aus Polypropylenvlies auf gebundener Unterlage verlegen	m^2	5 / 18
5.04.014..	Verbundstoff aus Geotextil und Geogitter auf gebundener Unterlage verlegen	m^2	5 / 18
5.04.015..	Verbundstoff aus bitumenbeschichtetem Glasvlies und Glasgitter auf gebundener Unterlage in begrenzten Bereichen verlegen.	m^2	5 / 18
5.04.016..	Verbundstoff aus Vlies und Glasgitter auf gebundener Unterlage verlegen	m^2	5 / 19

5.05	**Betondecken, Betonspuren und Pflasterdecken nach ZTV LW**		
5.05.001..	Betondecke einschließlich Scheinfugen herstellen	m^2 / m^3	5 / 20
5.05.002..	Betonspur herstellen	m	5 / 20
5.05.003..	Plattenbelag als Spurbahn aus Betonsteinplatten mit Hartbetonvorsatz herstellen	m	5 / 20
5.05.004..	Pflasterdecke herstellen	m^2	5 / 21
5.05.00500	Kurvensätze einbauen als Zulage zur OZ 5.05.004	St	5 / 22
5.05.006..	Pflasterdecke aus vorhandenen Verbundsteinen bzw. Rasenverbundsteinen aus Beton herstellen	m^2	5 / 22
5.05.007..	Pflasterdecke als Spurbahn aus Verbundsteinen aus Beton herstellen	m	5 / 22
5.05.008..	Pflasterdecke als Spurbahn aus Rasenverbundsteinen, Kammern mit Oberboden verfüllt, herstellen	m	5 / 22
5.05.009..	Pflasterdecke als Spurbahn aus Rasenverbundsteinen aus Beton, Kammern mit Oberboden des AG verfüllt, herstellen	m	5 / 23
5.05.010..	Pflasterdecke als Spurbahn aus Rasenverbundsteinen aus Beton, Kammern mit Splitt-Gemisch verfüllt, herstellen	m	5 / 23
5.05.011..	Pflasterdecke als nachträgliche Befestigung herstellen	m^2	5 / 24
5.05.012..	Betondecke schneiden	m	5 / 24
5.05.013..	Gebietseigenes Saatgut ausbringen und einkehren	m^2	5 / 25
5.06	**Pflasterdecken und Plattenbeläge aus Beton nach ZTV Pflaster-StB**		
5.06.001..	Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton herstellen	m^2	5 / 26-28
5.06.002..	Versickerungsfähige Pflasterdecke aus Pflastersteinen aus Beton mit aufgeweiteten Sickerfugen herstellen	m^2	5 / 29-30
5.06.003..	Begrünbare Pflasterdecke aus Pflastersteinen aus Beton mit begrünbaren Fugen herstellen	m^2	5 / 31-32
5.06.004..	Pflasterdecke mit vorhandenen Pflastersteinen aus Beton herstellen	m^2	5 / 33
5.06.005..	Versickerungsfähige Pflasterdecke aus vorhandenen Pflastersteinen aus Beton mit aufgeweiteten Sickerfugen herstellen	m^2	5 / 34
5.06.006..	Begrünbare Pflasterdecke aus vorhandenen Pflastersteinen aus Beton mit begrünbaren Fugen herstellen	m^2	5 / 35
5.06.007..	Plattenbelag aus Platten aus Beton herstellen	m^2	5 / 36
5.06.008..	Plattenbelag aus vorhandenen Platten aus Beton herstellen	m^2	5 / 37
5.06.009..	Plattenbelag aus Platten aus Beton als Bodenindikator herstellen	m^2	5 / 37-38
5.06.010..	Plattenbelag aus Platten aus Beton als Begleitstreifen herstellen	m^2	5 / 38
5.06.011..	Zuarbeiten, Zwicken oder Schneiden von Pflastersteinen und Platten aus Beton	m / St	5 / 38
5.06.01200	Rückenstütze aus Beton als Randeinfassung von Pflasterdecken	m	5 / 39
5.06.01300	Rückenstütze aus Randschiene aus Kunststoff als Randeinfassung von Pflasterdecken	m	5 / 39
5.06.01400	Geotextil zwischen der Wasserdurchlässigen Asphalttragschicht bzw. Dränbetontragschicht und der Bettung verlegen	m^2	5 / 39
5.06.015..	Quadratische Umpflasterung von Abdeckungen herstellen, als Zuschlag	St	5 / 39
5.06.016..	Kreisförmige Umpflasterung von Abdeckungen herstellen, 1-reihig, als Zuschlag	St	5 / 39
5.07	**Pflasterdecken und Plattenbeläge aus Naturstein nach ZTV Pflaster-StB**		
5.07.001..	Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Naturstein (Großpflaster) herstellen	m^2	5 / 40-42
5.07.002..	Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Naturstein (Großpflaster) herstellen	m^2	5 / 43-45
5.07.003..	Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Naturstein des AG (Großpflaster) herstellen	m^2	5 / 46
5.07.004..	Begrünbare Pflasterdecke aus Pflastersteinen aus Naturstein mit begrünbaren Fugen herstellen, als Zulage	m^2	5 / 47
5.07.005..	Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Naturstein (Kleinpflaster) herstellen	m^2	5 / 48-50
5.07.006..	Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Naturstein (Kleinpflaster) herstellen	m^2	5 / 51-53
5.07.007..	Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Naturstein des AG (Kleinpflaster) herstellen	m^2	5 / 54-55
5.07.008..	Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Naturstein (Mosaikpflaster) herstellen	m^2	5 / 56
5.07.009..	Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Naturstein (Mosaikpflaster) herstellen	m^2	5 / 57-58
5.07.010..	Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Naturstein des AG (Mosaikpflaster) herstellen	m^2	5 / 59
5.07.011..	Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Naturstein auf Betonsohle herstellen, als Zulage	m^2	5 / 60
5.07.012..	Plattenbelag aus Platten aus Naturstein herstellen	m^2	5 / 61
5.07.013..	Plattenbelag aus Platten aus Naturstein herstellen	m^2	5 / 62
5.07.014..	Plattenbelag aus Platten aus Naturstein des AG herstellen	m^2	5 / 63
5.07.015..	Plattenbelag aus Platten aus Naturstein auf Betonsohle herstellen, als Zulage	m^2	5 / 64
5.07.016..	Zuarbeiten, Verhau oder Schneiden von Pflastersteinen und Platten aus Naturstein	m / St	5 / 64
5.08	**Deckschichten ohne Bindemittel nach ZTV LW**		
5.08.001	Deckschicht aus Kies-Sand-Gemisch herstellen	m^2 / t	5 / 65
5.08.002	Deckschicht aus Schotter-Splitt-Sand bzw. Splitt-Sand-Gemisch herstellen	m^2 / t	5 / 65
5.08.003	Deckschicht aus +) ... -Sand-Gemisch herstellen	m^2 / t	5 / 65
5.08.004	Deckschicht für selbstständig geführte Rad- und Gehwege aus +) ... -Sand-Gemisch herstellen	m^2 / t	5 / 65
5.08.005..	Seitenstreifen oder Zwischenstreifen aus unsortiertem Gestein mit bindigen Bestandteilen herstellen	m	5 / 66
5.08.006..	Seitenstreifen oder Zwischenstreifen aus unsortiertem Gestein mit +) ... M.-% gebrochener Körner und bindigen Bestandteilen herstellen	m	5 / 67
5.08.007..	Seitenstreifen oder Zwischenstreifen aus Kies-Sand-Gemisch herstellen	m	5 / 68
5.08.008..	Seitenstreifen oder Zwischenstreifen aus Schotter-Splitt-Sand-Gemisch herstellen	m	5 / 69
5.09	**Deckschichten ohne Bindemittel nach ZTV SoB-StB und sonstige Deckschichten**		
5.09.001	Deckschicht aus Kies-Sand-Gemisch herstellen	m^2 / t	5 / 70
5.09.002	Deckschicht aus Schotter-Splitt-Sand bzw. Splitt-Sand-Gemisch herstellen	m^2 / t	5 / 70
5.09.003	Dynamische Schicht nach FLL aus Splitt-Sand-Gemisch herstellen	m^2 / t	5 / 70
5.09.004	Deckschicht nach FLL aus Splitt-Sand-Gemisch herstellen	m^2 / t	5 / 71
5.09.005	Deckschicht nach FLL wässern	m^2	5 / 71
5.09.006	Deckschicht nach FLL nachwalzen und die Oberfläche egalisieren	m^2	5 / 71

6	**Einfassungen und Entwässerungsanlagen**		
6.00	**Vorbemerkungen**		6 / 1-3
6.01	**Borde, Einfassungen, Streifen und Rinnen aus Beton**		
6.01.001..	Bord oder Einfassung aus Betonbordsteinen herstellen	m	6 / 4
6.01.002..	Bord aus Übergangsstein, Rampenstein oder Einfahrtstein herstellen, als Zuschlag	St	6 / 5
6.01.003..	Bord in Bögen mit Kurvensteinen herstellen, als Zuschlag	m	6 / 5
6.01.004..	Bord in Bögen mit Betonbordsteinen =< 50 cm herstellen, als Zuschlag	m	6 / 5
6.01.005..	Einfassung aus Bordrinnensteinen herstellen	m	6 / 6
6.01.006..	Einfassung aus Muldensteinen herstellen	m	6 / 7
6.01.007..	Bord oder Einfassung aus Betonbordsteinen, Bordrinnensteinen oder Muldensteinen des AG herstellen	m	6 / 7
6.01.008..	Streifen, Rinne oder Muldenrinne aus Betonpflastersteinen, Kanten gefast, herstellen	m	6 / 8
6.01.009..	Streifen, Rinne oder Muldenrinne aus Betonpflastersteinen herstellen	m	6 / 9-10
6.01.010..	Streifen, Rinne oder Muldenrinne aus keilförmigen Quadrat- oder Rechtecksteinen herstellen	m	6 / 11
6.02	**Borde, Einfassungen, Streifen und Rinnen aus Naturstein**		
6.02.001..	Bord oder Einfassung aus Bordsteinen herstellen	m	6 / 12-13
6.02.002..	Bord oder Einfassung aus Bordsteinen herstellen	m	6 / 14-15
6.02.003..	Bord aus Übergangsstein oder Rampenstein herstellen, als Zuschlag	m	6 / 16
6.02.004..	Bord oder Einfassung in Bögen mit Kurvensteinen herstellen, als Zuschlag	m	6 / 16
6.02.005..	Bord oder Einfassung in Bögen mit Bordsteinen =< 50 cm herstellen, als Zuschlag	m	6 / 16
6.02.006..	Bord oder Einfassung aus Bordsteinen des AG herstellen	m	6 / 16
6.02.007..	Streifen, Rinne oder Muldenrinne aus Pflastersteinen aus Naturstein (Granit gespalten) herstellen	m	6 / 17-18
6.02.008..	Streifen, Rinne oder Muldenrinne aus Pflastersteinen aus Naturstein (Muschelkalk gespalten)	m	6 / 19
6.02.009..	Streifen, Rinne oder Muldenrinne aus Pflastersteinen aus Naturstein (gespalten) herstellen	m	6 / 20-21
6.02.010..	Streifen, Rinne oder Muldenrinne aus Pflastersteinen aus Naturstein (gesägt) herstellen	m	6 / 22
6.02.011..	Streifen, Rinne oder Muldenrinne aus Pflastersteinen aus Naturstein herstellen	m	6 / 23-24
6.02.012..	Streifen, Rinne oder Muldenrinne aus Pflastersteinen aus Naturstein (Granit gespalten) herstellen	m	6 / 25-26
6.02.013..	Streifen, Rinne oder Muldenrinne aus Pflastersteinen aus Naturstein (Muschelkalk gespalten) herstellen	m	6 / 27
6.02.014..	Streifen, Rinne oder Muldenrinne aus Pflastersteinen aus Naturstein (gespalten) herstellen	m	6 / 28-29
6.02.015..	Streifen, Rinne oder Muldenrinne aus Pflastersteinen aus Naturstein (gesägt) herstellen	m	6 / 30
6.02.016..	Streifen, Rinne oder Muldenrinne aus Pflastersteinen aus Naturstein herstellen	m	6 / 31-32
6.02.017..	Streifen, Rinne oder Muldenrinne aus Pflastersteinen aus Naturstein des AG herstellen	m	6 / 33-34
6.03	**Sickerungen**		
6.03.001..	Sickerstrang ohne Sickerrohrleitung herstellen, einschließlich Erdarbeiten	m / t	6 / 35
6.03.002..	Sickerstrang ohne Sickerrohrleitung herstellen	m / t	6 / 35
6.03.003..	Sickerstrang mit Vollsickerrohr einschließlich Filtermaterial herstellen, einschließlich Erdarbeiten	m	6 / 35
6.03.004..	Sickerstrang mit Vollsickerrohr herstellen	m	6 / 36
6.03.005..	Sickerstrang mit Teilsickerrohr einschließlich Filtermaterial herstellen, einschließlich Erdarbeiten	m	6 / 36
6.03.006..	Sickerstrang mit Teilsickerrohr herstellen	m	6 / 37
6.03.007..	Auslaufstück für Vollsicker- bzw. Teilsickerrohre einbauen	St	6 / 37
6.03.008..	Filtermaterial einbauen	t	6 / 37
6.03.009..	Geotextil liefern und als Filter für Sickerstränge verlegen	m	6 / 38
6.03.010..	Sickergrube herstellen	St	6 / 38
6.03.011..	Sickergrube, mit Oberboden abgedeckt, herstellen	St	6 / 38
6.04	**Rohrleitungen**		
6.04.001..	Sickerstrang mit geschlitztem Mehrzweckrohr herstellen	m	6 / 39
6.04.002..	Transportrohrleitung aus ungeschlitztem Mehrzweckrohr	m	6 / 39
6.04.003..	Sonderformstücke als Zulage für Mehrzweckrohre einbauen	St	6 / 40
6.04.004..	Auslaufstück als Zulage für Mehrzweckrohre einbauen	St	6 / 40
6.04.005..	Geotextil liefern und als Filter für Mehrzweckleitungen verlegen	m	6 / 40
6.04.006..	Betonrohrleitung (B-KF-FM) in Bettung Typ 2 aus anstehendem Boden herstellen	m	6 / 40
6.04.007..	Betonrohrleitung in Bettung Typ 1 aus ungebundenen Baustoffen herstellen	m	6 / 41
6.04.008..	Betonrohrleitung in Bettung Typ 1 aus Beton herstellen	m	6 / 41
6.04.009..	Betonrohrleitung in Bettung Typ 2 aus anstehendem Boden herstellen	m	6 / 41
6.04.010..	Betonrohrleitung in Bettung Typ 3 aus anstehendem Boden herstellen	m	6 / 42
6.04.011..	Stahlbetonrohrleitung in Bettung Typ 1 aus ungebundenen Baustoffen herstellen	m	6 / 42
6.04.012..	Stahlbetonrohrleitung in Bettung Typ 1 aus Beton herstellen	m	6 / 43
6.04.013..	Stahlbetonrohrleitung in Bettung Typ 2 aus anstehendem Boden herstellen	m	6 / 43
6.04.014..	Stahlbetonrohrleitung in Bettung Typ 3 aus anstehendem Boden herstellen	m	6 / 44
6.04.015..	Böschungsstück (für B-KF-FM) als Zulage einbauen	St	6 / 44
6.04.016..	Böschungsstück aus Betonrohr bzw. Stahlbetonrohr als Zulage einbauen	St	6 / 44
6.04.017..	Durchlass aus geschweißten Stahlrohren herstellen	St	6 / 45
6.04.018..	Steinzeugrohrleitung in Bettung Typ 1 einschließlich Seitenverfüllung und Abdeckung aus ungebundenen Baustoffen herstellen	m	6 / 45
6.04.019..	Kunststoffrohrleitung aus PVC-U Rohren bzw. PP-Rohren oder PP-MD-Rohren in Bettung Typ 1 einschließlich Seitenverfüllung und Abdeckung aus ungebundenen Baustoffen herstellen	m	6 / 46
6.04.02000	Kunststoffrohrleitung aus flexiblen PE Rohren in Bettung Typ 1 einschließlich Seitenverfüllung und Abdeckung aus ungebundenen Baustoffen herstellen	m	6 / 46

6.04.021..	Kunststoffrohrleitung aus PE-HD Rohren in Bettung Typ 1 einschließlich Seitenverfüllung und Abdeckung aus ungebundenen Baustoffen herstellen	m	6 / 46
6.04.022..	Verfüllung von Leitungsgräben mit körnigen, ungebundenen Baustoffen für Seitenverfüllung und Abdeckung herstellen	m^3 / t	6 / 47
6.04.023..	Beton C 12/15 einbauen	m^3	6 / 47
6.04.024..	Verbindung mit bestehender Rohrleitung herstellen	St	6 / 48
6.04.025..	Verbindung mit bestehender Steinzeugrohrleitung durch den Einbau eines Abzweiges herstellen	St	6 / 48
6.04.026..	Verbindung mit bestehendem Schacht oder Bauwerk herstellen	St	6 / 49
6.04.027..	Verbindung mit bestehendem Schacht aus Beton- und Stahlbetonfertigteilen mit einschraubbaren Anschlussstück herstellen	St	6 / 49
6.04.028..	Kabelschutzrohr in Bettung Typ 1 einschließlich Seitenverfüllung und Abdeckung verlegen	m	6 / 49
6.04.029..	Geteiltes Kabelschutzrohr in Bettung Typ 1 einschließlich Seitenverfüllung und Abdeckung verlegen	m	6 / 49
6.04.030..	Kunststoffrohrleitung als Regenwasserkanal aus biegeweichen PP- oder PE-HD-Rohren herstellen	m	6 / 50
6.05	**Schächte und Straßenabläufe**		
6.05.001..	Einsteigschacht herstellen	St	6 / 51
6.05.002..	Kontrollschacht mit Schachtunterteil aus Ortbeton herstellen	St	6 / 52
6.05.003..	Sickerschacht ohne Schachtabdeckung herstellen	St	6 / 53
6.05.004..	Ortbetonschacht ohne Schachtabdeckplatte herstellen	St	6 / 53
6.05.00500	Schacht ohne Schachtdecke für Sickerleitungen herstellen	St	6 / 54
6.05.006..	Zuschlag für das Herstellen eines zusätzlichen Anschlusses im Schachtunterteil	St	6 / 54
6.05.007..	Zuschlag für das Herstellen eines zusätzlichen Anschlusses in der Schachtwand	St	6 / 54
6.05.008..	Schachtabdeckplatte einbauen	St	6 / 54
6.05.00900	Stahlbetondecke für Schächte und Bauwerke herstellen	m^3	6 / 54
6.05.01000	Auflagerring für Schachtabdeckungen einbauen	St	6 / 55
6.05.011..	Schachtabdeckung Klasse B 125 oder Klasse D 400 einbauen	St	6 / 55
6.05.012..	Schachtabdeckung Klasse C 250 oder D 400 mit Muldeneinlaufrost einbauen	St	6 / 55
6.05.013..	Schachtabdeckung Klasse D 400 für wählbare Oberfläche einschließlich Auspflasterung einbauen	St	6 / 55
6.05.014..	Zuschlag für Schachtabdeckung mit Muldeneinlaufrost	St	6 / 55
6.05.015..	Zuschlag für Schachtabdeckung mit einwalzbaren Einbauteilen	St	6 / 56
6.05.016..	Zuschlag für Schachtabdeckung für wählbare Oberfläche einschließlich Auspflasterung	St	6 / 56
6.05.017..	Stahlbetonabdeckung ohne Einsteigöffnung einbauen	St	6 / 56
6.05.018..	Schacht aus Betonfertigteilen bis DN/ID 1000 auf neue Höhe setzen	St	6 / 56
6.05.019..	Freiliegende Schachtabdeckung auf neue Höhe setzen	St	6 / 57
6.05.020..	Nicht freiliegende Schachtabdeckung auf neue Höhe setzen	St	6 / 57
6.05.02100	Steigeisen einbauen	St	6 / 58
6.05.02200	Führungshülse mit versenkbarer Haltestange liefern und einbauen	St	6 / 58
6.05.023..	Führungshülse für herausnehmbare Haltestange liefern und einbauen	St	6 / 58
6.05.02400	Haltestange liefern	St	6 / 58
6.05.025..	Schacht DN 400 aus PE als Spül- und Kontrollschacht herstellen	St	6 / 58
6.05.02600	Zuschlag zur OZ 6.05.025 für Schachtabdeckung mit Muldeneinlaufrost	St	6 / 58
6.05.027..	Freiliegende Straßenkappe auf neue Höhe setzen	St	6 / 58
6.05.028..	Nicht freiliegende Straßenkappe auf neue Höhe setzen	St	6 / 59
6.05.029..	Straßenablauf 300/500 Klasse C 250, Pult- oder Rinnenform, herstellen	St	6 / 59
6.05.030..	Straßenablauf 500/500 Klasse C 250, Pult- oder Rinnenform, herstellen	St	6 / 60
6.05.031..	Straßenablauf ca. 780/500 für Bergstraßen Klasse C 250, Pult- oder Rinnenform, herstellen	St	6 / 60
6.05.03200	Zulage für geänderte Ausführung des Bodenteiles von Straßenabläufen	St	6 / 60
6.05.033..	Ablauf ca. 300/300 Klasse A 15 oder B 125 herstellen	St	6 / 60
6.05.034..	Einlaufrost aus Flacheisen einbauen	m^2	6 / 60
6.05.035..	Aufsatz 300/500 Klasse C 250, Pult- oder Rinnenform, auf bestehendem Straßenablauf oder Schacht einbauen	St	6 / 61
6.05.036..	Aufsatz 500/500 Klasse C 250, Pult- oder Rinnenform, auf bestehendem Straßenablauf oder Schacht einbauen	St	6 / 61
6.05.03700	Zuschlag für Aufsatz Klasse D 400	St	6 / 61
6.05.038..	Kastenrinne herstellen	m	6 / 62
6.05.039..	Kastenrinne aus bereitgestellten oder zwischengelagerten Fertigteilen mit Abdeckung herstellen	m	6 / 63
6.05.04000	Stahlquerrinnen einbauen	St	6 / 63
6.05.04100	Querrinne aus Bordrinnensteinen mit tiefem Bord, abgerundet, herstellen	m	6 / 63
6.05.04200	Regenrohrsandfang herstellen	St	6 / 63
6.06	**Bankett-, Böschungs- und Grabenbefestigungen und -sicherungen**		
6.06.001..	Bankette, Böschungen, Gräben, Mulden sowie Zwischenstreifen mit gebietseigenem Saatgut ansäen und andrücken	m^2	6 / 64
6.06.002..	Flächenbefestigung aus Pflastersteinen aus Naturstein auf Kiessand oder Splittsand herstellen	m^2	6 / 64
6.06.003..	Flächenbefestigung aus Pflastersteinen aus Naturstein auf Beton herstellen	m^2	6 / 65
6.06.004..	Flächenbefestigung aus Rasengittersteinen herstellen	m^2	6 / 65
6.06.005..	Gebietseigenes Saatgut ausbringen und einkehren	m^2	6 / 65
6.06.006..	Flächenbefestigung als Raubett in Mulde herstellen	m^2	6 / 66
6.06.007..	Sohlbefestigung aus Natursteinen mit einer Setzpacklage herstellen	m^2	6 / 66
6.06.008..	Sohlbefestigung sowie Profil- und Böschungssicherung aus einer Schüttlage Natursteinen herstellen	t	6 / 67
6.06.00900	Zuschlag für das Verlegen der Sohlbefestigung sowie der Profil- und Böschungssicherung auf einem Fundament aus Beton	m^2	6 / 67
6.06.010..	Ufer- bzw. Durchlassverbauung mit Wasserbausteinen herstellen	t	6 / 68
6.06.01100	Zuschlag für das Verlegen der Wasserbausteine auf einem Fundament aus Beton	m^2	6 / 68
6.06.012..	Böschungssicherung aus Drahtschotterbehältern herstellen	St	6 / 69
6.06.013..	Böschungssicherung aus lagerhaften Gesteinsblöcken herstellen	m^2 / t	6 / 69
6.06.014..	Böschungssicherung aus großen, unbearbeiteten Gesteinskörpern herstellen	m^2 / t	6 / 69

7	**Mauer- und Betonarbeiten, sonstige Ingenieurbauwerke**		
7.00	**Vorbemerkungen**		7 / 1
7.01	**Mauer- und Betonarbeiten**		
7.01.001..	Mauern und Bauwerksteile abbrechen	m^3 / m	7 / 2
7.01.00200	Beton als Sauberkeitsschicht herstellen	m^3	7 / 2
7.01.003..	Stahlbeton mit Schalung für Bodenplatte und dgl. herstellen	m^3	7 / 2
7.01.004..	Beton und Stahlbeton für Sockel, Mauerfundamente und dgl. herstellen	m^3 / St	7 / 3
7.01.005..	Stahlbeton mit Schalung für aufgehende Bauteile herstellen	m^3	7 / 4
7.01.006..	Stahlbeton mit Schalung für Treppen und dgl. herstellen	m^3	7 / 4
7.01.007..	Überwachung des Einbaus von Betonen der Überwachungsklassen 2 und 3	psch	7 / 4
7.01.008..	Sichtflächenschalung herstellen, als Zuschlag	m^2	7 / 5
7.01.009..	Betonsichtflächen steinmetzmäßig bearbeiten	m^2	7 / 5
7.01.010..	Natursteinmauerwerk als Trockenmauerwerk herstellen	m^2 / m^3	7 / 6
7.01.011..	Natursteinmauerwerk als Trockenmauerwerk aus Steinen des AG herstellen	m^2 / m^3	7 / 6
7.01.012..	Natursteinmauerwerk herstellen	m^3	7 / 7-8
7.01.013..	Natursteinmauerwerk aus Steinen des AG herstellen	m^3	7 / 9
7.01.014..	Natursteinmauerwerk mittragend als Verblendmauerwerk herstellen, als Zuschlag zur OZ 7.01.005	m^2	7 / 10
7.01.015..	Natursteinmauerwerk aus Steinen des AG, mittragend als Verblendmauerwerk herstellen, als Zuschlag zur OZ 7.01.005	m^2	7 / 11
7.01.016..	Natursteinmauerwerk als Verblendmauerwerk, nachträglich vorgeblendet und verankert, herstellen.	m^2	7 / 12
7.01.017..	Natursteinmauerwerk aus Steinen des AG als Verblendmauerwerk, nachträglich vorgeblendet und verankert, herstellen.	m^2	7 / 13
7.01.018..	Zusätzliche Mauersteine liefern für Natursteinmauerwerk	t / m^3 / m^2 / St	7 / 14
7.01.019..	Mauerecken als Zuschlag herstellen	m	7 / 14
7.01.020..	Schräg verlaufenden Mauerwerksabschluss als Zuschlag herstellen	m	7 / 14
7.01.021..	Mauerabdeckung aus Naturstein herstellen	m	7 / 15
7.01.022..	Mauerabdeckung aus Steinen des AG herstellen	m	7 / 15
7.01.023..	Mauerabdeckung aus Naturstein als Rollschicht herstellen	m	7 / 16
7.01.024..	Mauerabdeckung aus Betonstein herstellen	m	7 / 16
7.01.025..	Mauerabdeckung aus Betonestrich herstellen	m	7 / 16
7.01.026..	Aussparung oder Öffnung für Rohrdurchführung oder dgl. herstellen	St	7 / 17
7.01.027..	Aussparung für Zaunpfosten, Geländer oder dgl. herstellen	St	7 / 17
7.01.028..	Sickerwand hinter Bauwerken als Trockenmauer herstellen	m^2	7 / 17
7.01.029..	Dränschicht aus geotextiler Dränmatte mit beidseitigem Vliesfilter hinter Bauwerken herstellen	m^2	7 / 17
7.01.030..	Teilsickerrohr aus PVC-U oder PE als rückwärtige Bauwerksentwässerung oder dgl. einbauen	m	7 / 17
7.01.031..	Filtermaterial als rückwärtige Bauwerksentwässerung einbauen	t / m^3	7 / 18
7.01.032..	Bitumendickbeschichtung herstellen	m^2	7 / 18
7.01.03300	Schutz- und Dränsystem auf vorhandener Abdichtung herstellen	m^2	7 / 18
7.01.03400	Noppenbahn einbauen	m^2	7 / 18
7.01.03500	Abdichtung mit Bitumendachbahn R 500 herstellen	m^2	7 / 18
7.01.03600	Wasserabweisenden Außenputz für Reparaturstellen herstellen	m^2	7 / 18
7.01.037..	Außenputz herstellen	m^2	7 / 18
7.01.038..	Betonstahl einbauen	t	7 / 19
7.01.039..	Raumfuge herstellen	m^2	7 / 19
7.01.040..	Beton zur Unterfangung von Gebäuden und Bauwerken einbauen	m^3	7 / 19
7.01.041..	Blockstufen aus Naturstein versetzen	St	7 / 20-21
7.01.042..	Blockstufen aus Beton versetzen	St	7 / 22
7.02	**Sonstige Ingenieurbauwerke**		
7.02.001..	Winkelstützmauer aus Stahlbetonfertigteilen herstellen	m / St	7 / 23
7.02.002..	Schwergewichtswand aus Drahtschotterbehältern (Gabionen) herstellen	St	7 / 24
7.02.003..	Sichtseiten innerhalb der Drahtschotterbehälter als Zuschlag mit Bruchsteinen aufschlichten	m^2	7 / 24
7.02.004..	Sichtseiten innerhalb der Drahtschotterbehälter als Zuschlag mit Bruchsteinen des AG aufschlichten	m^2	7 / 25
7.02.005..	Bruchsteine liefern	t / m^3 / m^2 / St	7 / 25
7.02.006..	Geotextil aus Vlies verlegen	m^2	7 / 26
7.02.00700	Sandfang herstellen	St	7 / 26
7.02.008..	Durchlass aus Wellstahlrohren herstellen	m	7 / 27
7.02.009..	Brücke aus Wellstahlrohren herstellen	m	7 / 27
7.02.010..	Brücke aus Stahlbetonfertigteilen herstellen	St	7 / 28

8	**Vegetationstechnische Landschaftsbauarbeiten und Lieferleistungen**		
8.00	**Vorbemerkungen**		8 / 1-4
8.01	**Vorbereitende Erdarbeiten und Bodenarbeiten**		
8.01.00100	Wurzelschonender Bodenausbau; von Hand	h	8 / 5
8.01.002..	Wurzelschonender Bodenausbau; maschinell	m^3	8 / 5
8.01.003..	Boden bzw. Substrat liefern und innerhalb der Baustelle fördern	m^3	8 / 5
8.01.00400	Boden bzw. Substrat von Hand einbringen und einschlämmen bzw. im Traufbereich von Bäumen von Hand andecken	h	8 / 5
8.01.005..	Vegetationsfläche durch Bodenabtrag vorbereiten	m^2	8 / 6
8.01.00600	Mehraufwand an Gebäuden und Einfriedungen	m	8 / 6
8.01.007..	Vegetationsfläche durch Bodenbearbeitung vorbereiten	m^2	8 / 6
8.01.008..	Pflanzgrube herstellen	St	8 / 7
8.01.009..	Zuschlag für Boden des Homogenbereiches B3 in allen Tiefen	m^3	8 / 7
8.01.01000	Boden im Bereich von Leitungen und Kabeln von Hand lösen	h	8 / 8
8.01.011..	Bohrung in der Pflanzgrubensohle herstellen und verfüllen	St	8 / 8
8.01.012..	Bohrung in der Pflanzgrubensohle zur Tiefenbelüftung herstellen, Belüftungsrohr einsetzen und ummanteln	St	8 / 8
8.01.013..	Kunststoffrohr als Verlängerung des Belüftungsrohrs einschließlich Abschlusselement einbauen	St	8 / 8
8.01.014..	Belüftungseinrichtung in Baumgrube herstellen	m^3	8 / 9
8.01.015..	Wurzelgraben herstellen	m^3	8 / 9
8.01.016..	Belüftungs- und Bewässerungseinrichtung herstellen	St	8 / 10
8.01.017..	Wurzelführung herstellen	m	8 / 10
8.01.018..	Wurzelsperre herstellen	m	8 / 10
8.01.019..	Wurzelsperre um Leitungen, an Bauwerken sowie an zu schützenden Strukturen herstellen	m	8 / 11
8.01.020..	Pflanzgrubenverfüllung mit nicht-überbaubarem Substrat herstellen	t / m^3	8 / 11
8.01.021..	Pflanzgrubenverfüllung mit überbaubarem Substrat herstellen	t / m^3	8 / 11
8.01.022..	Wurzelgrabenverfüllung herstellen	t / m^3	8 / 11
8.01.02300	Geotextil als Abdeckung der Wurzelgrabenverfüllung verlegen	m^2	8 / 12
8.01.024..	Baugrund bzw. Vegetationsfläche lockern	m^2	8 / 12
8.01.025..	Vegetationstragschicht aus Boden des AG herstellen	m^3	8 / 12
8.01.026..	Boden fördern als Zuschlag	m^3	8 / 12
8.01.027..	Vegetationstragschicht aus Oberboden herstellen	t / m^2 / m^3	8 / 13
8.01.028..	Vegetationstragschicht aus Substrat herstellen	t / m^2 / m^3	8 / 13
8.01.029..	Bodenhilfsstoff/Dünger in Vegetationstragschicht einarbeiten	m^2	8 / 14
8.01.030..	Vegetationsfläche durch Voranbau schützen	m^2	8 / 14
8.02	**Lieferung von heimischen Laub- und Nadelgehölzen**		
8.02.001..	Acer campestre (Feld-Ahorn)	St	8 / 15
8.02.002..	Acer platanoides (Spitz-Ahorn)	St	8 / 15-16
8.02.003..	Acer pseudoplatanus (Berg-Ahorn)	St	8 / 16
8.02.004..	Alnus glutinosa (Schwarz-Erle)	St	8 / 17
8.02.005..	Alnus incana (Grau-Erle)	St	8 / 17
8.02.006..	Amelanchier ovalis (Felsenbirne)	St	8 / 18
8.02.007..	Berberis vulgaris (Gewöhnliche Berberitze)	St	8 / 18
8.02.008..	Betula pendula (Sand-Birke)	St	8 / 18
8.02.009..	Betula pubescens (Moor-Birke)	St	8 / 19
8.02.010..	Carpinus betulus (Hainbuche)	St	8 / 19
8.02.011..	Cornus mas (Kornelkirsche)	St	8 / 20
8.02.012..	Cornus sanguinea (Blutroter Hartriegel)	St	8 / 20
8.02.013..	Corylus avellana (Gewöhnliche Hasel)	St	8 / 20
8.02.014..	Crataegus laevigata (Zweigriffliger Weißdorn)	St	8 / 21
8.02.015..	Crataegus monogyna (Eingriffliger Weißdorn)	St	8 / 21
8.02.016..	Euonymus europaeus (Pfaffenhütchen)	St	8 / 21
8.02.017..	Fagus sylvatica (Rot-Buche)	St	8 / 22
8.02.018..	Fraxinus excelsior (Gewöhnliche Esche)	St	8 / 22
8.02.019..	Genista tinctoria (Färber-Ginster)	St	8 / 23
8.02.020..	Hippophae rhamnoides (Sanddorn)	St	8 / 23
8.02.021..	Ligustrum vulgare (Liguster)	St	8 / 23
8.02.022..	Lonicera xylosteum (Rote Heckenkirsche)	St	8 / 23
8.02.023..	Malus sylvestris (Wild-Apfel)	St	8 / 24
8.02.024..	Populus alba (Silber-Pappel)	St	8 / 25
8.02.025..	Populus nigra (Schwarz-Pappel)	St	8 / 25
8.02.026..	Populus tremula (Zitter-Pappel)	St	8 / 25
8.02.027..	Prunus avium (Vogel-Kirsche)	St	8 / 26
8.02.028..	Prunus mahaleb (Steinweichsel)	St	8 / 26
8.02.029..	Prunus padus (Trauben-Kirsche)	St	8 / 27
8.02.030..	Prunus spinosa (Schlehe)	St	8 / 27

8.02.031..	Pyrus pyraster (Wild-Birne)	St	8 / 28
8.02.032..	Quercus petraea (Trauben-Eiche)	St	8 / 28
8.02.033..	Quercus robur (Stiel-Eiche)	St	8 / 29
8.02.034..	Rhamnus cathartica (Kreuzdorn)	St	8 / 29
8.02.035..	Rhamnus frangula (Faulbaum)	St	8 / 29
8.02.036..	Ribes alpinum (Alpen-Johannisbeere)	St	8 / 30
8.02.037..	Ribes nigrum (Schwarze Johannisbeere)	St	8 / 30
8.02.038..	Rosa arvensis (Feld-Rose)	St	8 / 30
8.02.039..	Rosa canina (Hunds-Rose)	St	8 / 30
8.02.040..	Rosa dumalis (Blau-Grüne Rose)	St	8 / 30
8.02.041..	Rosa pendulina (Alpen Hecken-Rose)	St	8 / 31
8.02.042..	Rosa rubiginosa (Schottische Zaun-Rose)	St	8 / 31
8.02.043..	Rosa spinosissima (Bibernell-Rose)	St	8 / 31
8.02.044..	Rosa +) ……. (Rose)	St	8 / 31
8.02.045..	Rosa +) ……. (Rose)	St	8 / 31
8.02.046..	Rubus fruticosus (Wilde Brombeere)	St	8 / 32
8.02.047..	Salix alba (Silber-Weide)	St	8 / 32
8.02.048..	Salix aurita (Öhrchen-Weide)	St	8 / 32
8.02.049..	Salix caprea (Sal-Weide)	St	8 / 32
8.02.050..	Salix cinerea (Asch-Weide)	St	8 / 33
8.02.051..	Salix daphnoides (Reif-Weide)	St	8 / 33
8.02.052..	Salix eleagnos (Lavendel-Weide)	St	8 / 33
8.02.053..	Salix fragilis (Bruch-Weide)	St	8 / 33
8.02.054..	Salix purpurea (Purpur-Weide)	St	8 / 34
8.02.055..	Salix rosmarinifolia (Rosmarin-Weide)	St	8 / 34
8.02.056..	Salix triandra (Mandel-Weide)	St	8 / 34
8.02.057..	Salix viminalis (Korb-Weide)	St	8 / 34
8.02.058..	Sambucus nigra (Schwarzer Holunder)	St	8 / 34
8.02.059..	Sambucus racemosa (Trauben-Holunder)	St	8 / 35
8.02.060..	Sorbus aria (Mehlbeere)	St	8 / 35
8.02.061..	Sorbus aucuparia (Eberesche)	St	8 / 35
8.02.062..	Sorbus domestica (Speierling)	St	8 / 36
8.02.063..	Sorbus torminalis (Elsbeere)	St	8 / 36
8.02.064..	Tilia cordata (Winter-Linde)	St	8 / 37
8.02.065..	Tilia platyphyllos (Sommer-Linde)	St	8 / 37
8.02.066..	Ulmus glabra (Berg-Ulme)	St	8 / 38
8.02.067..	Ulmus laevis (Flatter-Ulme)	St	8 / 38
8.02.068..	Ulmus minor (Feld-Ulme)	St	8 / 39
8.02.069..	Viburnum lantana (Wolliger Schneeball)	St	8 / 39
8.02.070..	Viburnum opulus (Gemeiner Schneeball)	St	8 / 39
8.02.071..	Abies alba (Weiß-Tanne)	St	8 / 40
8.02.072..	Larix decidua (Europäische Lärche)	St	8 / 40
8.02.073.	Picea abies (Fichte)	St	8 / 40
8.02.074..	Pinus sylvestris (Wald-Kiefer)	St	8 / 40
8.02.075..	Taxus baccata (Eibe)	St	8 / 41

8.03	**Lieferung von Laub- und Nadelgehölzen (für den Siedlungsbereich)**		
8.03.001..	Acer campestre '*Elsrijk*' (Feld-Ahorn)	St	8 / 42
8.03.002..	Acer campestre '*Huibers Elegant*' (Feld-Ahorn)	St	8 / 42
8.03.003..	Acer monspessulanum (Französischer Ahorn)	St	8 / 42
8.03.004..	Acer opalus (Italienischer Ahorn)	St	8 / 42
8.03.005..	Acer platanoides '*Allershausen*' (Spitz-Ahorn)	St	8 / 42
8.03.006..	Acer platanoides '*Cleveland*' (Kegelförmiger Spitz-Ahorn)	St	8 / 43
8.03.007..	Acer platanoides '*Columnare*' (Säulenförmiger Spitz-Ahorn)	St	8 / 43
8.03.008..	Acer platanoides '*Emerald Queen*' (Schmaler Spitz-Ahorn)	St	8 / 43
8.03.009..	Acer platanoides '*Globosum*' (Kugel-Ahorn)	St	8 / 43
8.03.010..	Acer platanoides '*Olmsted*' (Schmaler Spitz-Ahorn)	St	8 / 43
8.03.011..	Acer pseudoplatanus '*Erectum*' (Schmalkroniger Berg-Ahorn)	St	8 / 43
8.03.012..	Aesculus x carnea (Purpurkastanie)	St	8 / 44
8.03.013..	Aesculus x carnea '*Briotii*' (Purpurkastanie)	St	8 / 44
8.03.014..	Aesculus hippocastanum (Roßkastanie)	St	8 / 44
8.03.015..	Aesculus hippocastanum '*Baumannii*' (Gefülltblühende Roßkastanie)	St	8 / 44
8.03.016..	Alnus x spaethii (Purpur-Erle)	St	8 / 44
8.03.017..	Amelanchier arborea '*Robin Hill*' (Baumartige Felsenbirne)	St	8 / 45
8.03.018..	Amelanchier laevis (Hängende Felsenbirne)	St	8 / 45
8.03.019..	Amelanchier lamarckii (Kupfer-Felsenbirne)	St	8 / 45
8.03.020..	Aronia melanocarpa (Apfelbeere)	St	8 / 45
8.03.021..	Buddleja alternifolia (Hängebuddleie)	St	8 / 46
8.03.022..	Buddleja davidii '*+) ……..*' (Sommerflieder)	St	8 / 46
8.03.023..	Buddleja davidii '*+) ……..*' (Sommerflieder)	St	8 / 46
8.03.024..	Buddleja davidii '*+) ……..*' (Sommerflieder)	St	8 / 46
8.03.025..	Buxus sempervirens var. arborescens (Buchsbaum)	St	8 / 47
8.03.026..	Buxus sempervirens '*Suffruticosa*' (Kanten-Buchsbaum)	St	8 / 47
8.03.027..	Buxus sempervirens '*+) ……..*' (Buchsbaum)	St	8 / 47
8.03.028..	Carpinus betulus '*Fastigiata*' (Säulen-Hainbuche)	St	8 / 48
8.03.029..	Carpinus betulus '*+) ……..*' (Hainbuche)	St	8 / 48
8.03.030..	Caryopteris x clandonensis '*Heavenly Blue*' (Bartblume)	St	8 / 48
8.03.031..	Caryopteris x clandonensis '*+) ……..*' (Bartblume)	St	8 / 48
8.03.032..	Celtis australis (Südlicher Zürgelbaum)	St	8 / 49
8.03.033..	Celtis occidentalis (Amerikanischer Zürgelbaum)	St	8 / 49
8.03.034..	Chaenomeles japonica (Japanische Zierquitte)	St	8 / 49
8.03.035..	Chaenomeles x superba '*Brillant*' (Japanische Zierquitte)	St	8 / 49
8.03.036..	Chaenomeles x superba '*Crimson and Gold*' (Japanische Zierquitte)	St	8 / 49
8.03.037..	Chaenomeles x superba '*Elly Mossel*' (Japanische Zierquitte)	St	8 / 49
8.03.038..	Chaenomeles x superba '*Nivalis*' (Japanische Zierquitte)	St	8 / 50
8.03.039..	Chaenomeles x superba '*+) ……..*' (Japanische Zierquitte)	St	8 / 50
8.03.040..	Cornus alba '*Sibirica*' (Rotholziger Hartriegel)	St	8 / 50
8.03.041..	Cornus alba '*+) ……..*' (Hartriegel)	St	8 / 50
8.03.042..	Cornus sericea '*Flaviramea*' (Gelbholziger Hartriegel)	St	8 / 50
8.03.043..	Corylus colurna (Baum-Hasel)	St	8 / 50
8.03.044..	Corylus maxima '*Purpurea*' (Echte Blut-Hasel)	St	8 / 51
8.03.045..	Cotoneaster dammeri '*+) ……..*' (Kriechmispel)	St	8 / 51
8.03.046..	Cotoneaster '+) …..... ' (Zwerg-/Strauchmispel)	St	8 / 51
8.03.047..	Cotoneaster '+) …..... ' (Zwerg-/Strauchmispel)	St	8 / 51
8.03.048..	Crataegus crus-galli (Hahnendorn)	St	8 / 51
8.03.049..	Crataegus laevigata '*Paul`s Scarlet*' (Rotdorn)	St	8 / 51
8.03.050..	Crataegus x lavallei '*Carrierei*' (Apfeldorn)	St	8 / 52
8.03.051..	Crataegus monogyna '*Stricta*' (Säulen-Weißdorn)	St	8 / 52
8.03.052..	Crataegus pedicellata (Scharlachdorn)	St	8 / 52
8.03.053..	Crataegus prunifolia (Pflaumenblättriger Dorn)	St	8 / 52
8.03.054..	Cytisus x praecox '*+) ……..*' (Elfenbeinginster)	St	8 / 52
8.03.055..	Cytisus +) ……. '*+) ……..*' (Ginster)	St	8 / 52
8.03.056..	Deutzia gracilis (Maiblumenstrauch)	St	8 / 53
8.03.057..	Deutzia hybrida '*Mont Rose*' (Rosen-Deutzie)	St	8 / 53
8.03.058..	Deutzia x kalmiiflora (Kalmien-Deutzie)	St	8 / 53
8.03.059..	Deutzia x magnifica (Hoher Sternchenstrauch)	St	8 / 53
8.03.060..	Deutzia x rosea (Niedriger Maiblumenstrauch)	St	8 / 53

8.03.061..	Deutzia +) ……. '*+)* …….' (Deutzie)	St	8 / 53
8.03.062..	Euonymus alatus '*+)* …….' (Korkflügelstrauch)	St	8 / 54
8.03.063..	Euonymus fortunei '*+)* …….' (Kriechspindel)	St	8 / 54
8.03.064..	Euonymus planipes (Großfrüchtiges Pfaffenhütchen)	St	8 / 54
8.03.065..	Fagus sylvatica '*+)* …….' (Buche)	St	8 / 54
8.03.066..	Forsythia x intermedia '*Lynwood*' (Forsythie)	St	8 / 54
8.03.067..	Forsythia x intermedia '*+)* …….' (Forsythie)	St	8 / 55
8.03.068..	Forsythia ovata '*Tetragold*' (Forsythie)	St	8 / 55
8.03.069..	Fraxinus excelsior '*Atlas*' (Straßen-Esche)	St	8 / 55
8.03.070..	Fraxinus excelsior '*Westhof`s Glorie*' (Straßen-Esche)	St	8 / 55
8.03.071..	Fraxinus ornus (Blumen-Esche)	St	8 / 55
8.03.072..	Fraxinus ornus '*Mecsek*' (Kugel-Blumen-Esche)	St	8 / 55
8.03.073..	Fraxinus ornus '*Obelisk*' (Schmale Blumen-Esche)	St	8 / 56
8.03.074..	Fraxinus ornus '*+)* …….' (Blumen-Esche)	St	8 / 56
8.03.075..	Fraxinus pennsylvanica (Rot-Esche)	St	8 / 56
8.03.076..	Fraxinus pennsylvanica '*Summit*' (Rot-Esche)	St	8 / 56
8.03.077..	Fraxinus pennsylvanica '*Trump*' (Rot-Esche)	St	8 / 57
8.03.078..	Fraxinus pennsylvanica '*+)* …….' (Rot-Esche)	St	8 / 57
8.03.079..	Gleditsia triacanthos '*Skyline*' (Gleditschie)	St	8 / 57
8.03.080..	Gleditsia triacanthos '*+)* …….' (Gleditschie)	St	8 / 57
8.03.081..	Hamamelis x intermedia '*+)* …….' (Zaubernuss)	St	8 / 58
8.03.082..	Hamamelis +) ……. (Zaubernuss)	St	8 / 58
8.03.083..	Hedera helix '*Arborescens*' (Strauch-Efeu)	St	8 / 58
8.03.084..	Hibiscus syriacus '*Coelestis*' (Garten-Eibisch)	St	8 / 58
8.03.085..	Hibiscus syriacus '*Hamabo*' (Garten-Eibisch)	St	8 / 58
8.03.086..	Hibiscus syriacus '*+)* …….' (Garten-Eibisch)	St	8 / 59
8.03.087..	Hydrangea arborescens '*Annabelle*' (Ball-Hortensie)	St	8 / 59
8.03.088..	Hydrangea macrophylla '*Ayesha*' (Bauern-Hortensie)	St	8 / 59
8.03.089..	Hydrangea macrophylla '*+)* …….' (Bauern-Hortensie)	St	8 / 59
8.03.090..	Hydrangea paniculata '*Grandiflora*' (Rispen-Hortensie)	St	8 / 59
8.03.091..	Hydrangea paniculata '*+)* …….' (Rispen-Hortensie)	St	8 / 59
8.03.092..	Hydrangea serrata '*+)* …….' (Teller-Hortensie)	St	8 / 60
8.03.093..	Hypericum calycinum (Niedriges Johanniskraut)	St	8 / 60
8.03.094..	Hypericum x moserianum (Hohes Johanniskraut)	St	8 / 60
8.03.095..	Hypericum patulum '*Hidcote*' (Großblumiges Johanniskraut)	St	8 / 60
8.03.096..	Ilex aquifolium '*+)* …….' (Stechpalme)	St	8 / 60
8.03.097..	Ilex +) ……. '*+)* …….' (Stechpalme)	St	8 / 60
8.03.098..	Kerria japonica '*Pleniflora*' (Gefüllter Ranunkelstrauch)	St	8 / 60
8.03.099..	Koelreuteria paniculata (Blasenbaum)	St	8 / 61
8.03.100..	Koelreuteria paniculata '*Fastigiata*' (Säulen-Blasenbaum)	St	8 / 61
8.03.101..	Kolkwitzia amabilis (Perlmuttstrauch)	St	8 / 61
8.03.102..	Laburnum +) ……. '+) …….' (Goldregen)	St	8 / 61
8.03.103..	Ligustrum vulgare '*Atrovirens*' (Schwarzgrüner Liguster)	St	8 / 61
8.03.104..	Ligustrum vulgare '*Lodense*' (Zwerg-Liguster)	St	8 / 62
8.03.105..	Liquidambar styraciflua (Amberbaum)	St	8 / 62
8.03.106..	Liquidambar styraciflua '*+)* …….' (Amberbaum)	St	8 / 62
8.03.107..	Liriodendron tulipifera (Tulpenbaum)	St	8 / 62
8.03.108..	Liriodendron tulipifera '*+)* …….' (Tulpenbaum)	St	8 / 62
8.03.109..	Lonicera nitida '*+)* …….' (Heckenmyrte)	St	8 / 62
8.03.110..	Lonicera pileata (Böschungsmyrte)	St	8 / 63
8.03.111..	Lonicera x xylosteoides '*Clavey`s Dwarf*' (Zwerg-Heckenkirsche)	St	8 / 63
8.03.112..	Magnolia kobus (Baum-Magnolie)	St	8 / 63
8.03.113..	Magnolia x soulangeana (Tulpen-Magnolie)	St	8 / 63
8.03.114..	Magnolia +) ……. '*+)* ……. (Magnolie)	St	8 / 63
8.03.115..	Mahonia aquifolium (Mahonie)	St	8 / 63
8.03.116..	Malus hybrida '*John Downie*' (Zier-Apfel)	St	8 / 63
8.03.117..	Malus hybrida '*Rudolph*' (Zier-Apfel)	St	8 / 64
8.03.118..	Malus hybrida '*+)* …….' (Zier-Apfel)	St	8 / 64
8.03.119..	Malus hybrida '*+)* …….' (Zier-Apfel)	St	8 / 64
8.03.120..	Malus trilobata (Dreilappiger Zier-Apfel)	St	8 / 64

8.03.121..	Malus tschonoskii (Woll-Apfel)	St	8 / 65
8.03.122..	Ostrya carpinifolia (Gewöhnliche Hopfenbuche)	St	8 / 65
8.03.123..	Parrotia persica '*+)* ……..' (Eisenholzbaum)	St	8 / 65
8.03.124..	Perovskia abrotanoides (Blauraute)	St	8 / 65
8.03.125..	Perovskia atriplicifolia '*+)* ……..' (Blauraute)	St	8 / 65
8.03.126..	Philadelphus coronarius (Bauernjasmin)	St	8 / 65
8.03.127..	Philadelphus hybrida '*+)* ……..' (Gartenjasmin)	St	8 / 66
8.03.128..	Philadelphus hybrida '*+)* ……..' (Gartenjasmin)	St	8 / 66
8.03.129..	Philadelphus hybrida '*+)* ……..' (Gartenjasmin)	St	8 / 66
8.03.130..	Platanus x hispanica (Platane)	St	8 / 66
8.03.131..	Populus nigra '*Italica*' (Säulen-Pappel)	St	8 / 66
8.03.132..	Potentilla fruticosa (Fingerstrauch)	St	8 / 67
8.03.133..	Potentilla fruticosa '*+)* ……..' (Fingerstrauch)	St	8 / 67
8.03.134..	Potentilla fruticosa '*+)* ……..' (Fingerstrauch)	St	8 / 67
8.03.135..	Potentilla fruticosa '*+)* ……..' (Fingerstrauch)	St	8 / 67
8.03.136..	Prunus avium '*Plena*' (Gefülltblühende Vogel-Kirsche)	St	8 / 67
8.03.137..	Prunus cerasifera '*Nigra*' (Blut-Pflaume)	St	8 / 67
8.03.138..	Prunus fruticosa '*Globosa*' (Steppen-Kirsche)	St	8 / 68
8.03.139..	Prunus hybrida '*+)* ……..' (Zier-Kirsche)	St	8 / 68
8.03.140..	Prunus laurocerasus '*+)* ……..' (Lorbeer-Kirsche)	St	8 / 68
8.03.141..	Prunus laurocerasus '*+)* ……..' (Lorbeer-Kirsche)	St	8 / 68
8.03.142..	Prunus padus '*Schloss Tiefurt*' (Trauben-Kirsche)	St	8 / 68
8.03.143..	Prunus sargentii (Scharlach-Kirsche)	St	8 / 69
8.03.144..	Prunus x schmittii (Zier-Kirsche)	St	8 / 69
8.03.145..	Prunus serrulata '*Amanogawa*' (Japanische Säulen-Kirsche)	St	8 / 69
8.03.146..	Prunus serrulata '*Kanzan*' (Japanische Nelken-Kirsche)	St	8 / 69
8.03.147..	Prunus subhirtella '*Autumnalis*' (Frühlings-Kirsche)	St	8 / 69
8.03.148..	Prunus tenella '*+)* ……..' (Zwerg-Mandel)	St	8 / 70
8.03.149..	Pyracantha hybrida '*+)* ……..' (Feuerdorn)	St	8 / 70
8.03.150..	Pyrus calleryana '*Chanticleer*' (Chinesische Wild-Birne)	St	8 / 70
8.03.151..	Pyrus communis '*Beech Hill*' (Wild-Birne)	St	8 / 70
8.03.152..	Quercus cerris (Zerr-Eiche)	St	8 / 70
8.03.153..	Quercus frainetto (Ungarische Eiche)	St	8 / 71
8.03.154..	Quercus frainetto '*Trump*' (Ungarische Eiche)	St	8 / 71
8.03.155..	Quercus robur '*Fastigiata*' (Säulen-Eiche)	St	8 / 71
8.03.156..	Quercus robur '*Fastigiata Koster*' (Säulen-Eiche)	St	8 / 72
8.03.157..	Quercus +) ……. (Eiche)	St	8 / 72
8.03.158..	Ribes alpinum '*Schmidt*' (Alpen-Johannisbeere)	St	8 / 72
8.03.159..	Ribes aureum (Gold-Johannisbeere)	St	8 / 72
8.03.160..	Ribes sanguineum '*Atrorubens*' (Blut-Johannisbeere)	St	8 / 72
8.03.161..	Ribes sanguineum '*King Edward VII*' (Blut-Johannisbeere)	St	8 / 72
8.03.162..	Robinia margaretta '*Casque Rouge*' (Rosablütige Robinie)	St	8 / 73
8.03.163..	Robinia pseudoacacia (Robinie)	St	8 / 73
8.03.164..	Robinia pseudoacacia '*Bessoniana*' (Kegel-Robinie)	St	8 / 73
8.03.165..	Robinia pseudoacacia '*Umbraculifera*' (Kugel-Robinie)	St	8 / 73
8.03.166..	Robinia pseudoacacia '*+)* ……..' (Robinie)	St	8 / 73
8.03.167..	Rosa gallica (Essig-Rose)	St	8 / 73
8.03.168..	Rosa glauca (Blaue Hecht-Rose)	St	8 / 74
8.03.169..	Rosa multiflora (Vielblütige Rose)	St	8 / 74
8.03.170..	Rosa nitida (Glanz-Rose)	St	8 / 74
8.03.171..	Rosa rugosa (Apfel-Rose)	St	8 / 74
8.03.172..	Rosa x rugotida (Böschungs-Rose)	St	8 / 74
8.03.173..	Rosa +) ……. (Rose)	St	8 / 74
8.03.174..	Salix alba '*Tristis*' (Trauer-Weide)	St	8 / 75
8.03.175..	Salix caprea '*Mas*' (Echte Sal-Weide)	St	8 / 75
8.03.176..	Salix purpurea '*Nana*' (Kleine Purpur-Weide)	St	8 / 75
8.03.177..	Salix repens ssp. dunensis (Silberkriech-Weide)	St	8 / 75
8.03.178..	Sophora japonica (Schnurbaum)	St	8 / 75
8.03.179..	Sorbus aria '*Lutescens*' (Gelbfilzige Mehlbeere)	St	8 / 76
8.03.180..	Sorbus aria '*Magnifica*' (Großlaubige Mehlbeere)	St	8 / 76

8.03.181..	Sorbus aucuparia '*Edulis*' (Eßbare Eberesche)	St	8 / 76
8.03.182..	Sorbus aucuparia '*Fastigiata*' (Säulen-Eberesche)	St	8 / 76
8.03.183..	Sorbus aucuparia '*Sheerwater Seedling*' (Eberesche)	St	8 / 77
8.03.184..	Sorbus intermedia (Nordische Mehlbeere)	St	8 / 77
8.03.185..	Sorbus intermedia '*Brouwers*' (Schmalkronige Mehlbeere)	St	8 / 77
8.03.186..	Sorbus thuringiaca (Thüringer Mehlbeere)	St	8 / 77
8.03.187..	Sorbus thuringiaca '*Fastigiata*' (Thüringische Säulen-Eberesche)	St	8 / 77
8.03.188..	Spiraea x arguta (Braut-Spiere)	St	8 / 78
8.03.189..	Spiraea x cinerea '*Grefsheim*' (Weiße Rispen-Spiere)	St	8 / 78
8.03.190..	Spiraea decumbens (Weiße Polster-Spiere)	St	8 / 78
8.03.191..	Spiraea japonica '*Albiflora*' (Weiße Sommer-Spiere)	St	8 / 78
8.03.192..	Spiraea japonica '*Anthony Waterer*' (Rote Sommer-Spiere)	St	8 / 78
8.03.193..	Spiraea japonica '*Little Princess*' (Rosa Zwerg-Spiere)	St	8 / 78
8.03.194..	Spiraea japonica '*+) ……..*' (Spiere)	St	8 / 78
8.03.195..	Spiraea nipponica (Japanische Strauch-Spiere)	St	8 / 79
8.03.196..	Spiraea thunbergii (Frühlings-Spiere)	St	8 / 79
8.03.197..	Spiraea x vanhouttei (Pracht-Spiere)	St	8 / 79
8.03.198..	Stephanandra incisa '*Crispa*' (Niedrige Kranzspiere)	St	8 / 79
8.03.199..	Symphoricarpos x chenaultii '*Hancock*' (Niedrige Purpurbeere)	St	8 / 79
8.03.200..	Syringa meyeri '*Palibin*' (Zwerg Duft-Flieder)	St	8 / 79
8.03.201..	Syringa microphylla '*Superba*' (Herbst-Flieder)	St	8 / 79
8.03.202..	Syringa vulgaris (Gemeiner Flieder)	St	8 / 80
8.03.203..	Syringa vulgaris '*Andenken an Ludwig Späth*' (Edel-Flieder)	St	8 / 80
8.03.204..	Syringa vulgaris '*Charles Joly*' (Edel-Flieder)	St	8 / 80
8.03.205..	Syringa vulgaris '*Mme. Lemoine*' (Edel-Flieder)	St	8 / 80
8.03.206..	Syringa vulgaris '*+) ……..*' (Edel-Flieder)	St	8 / 81
8.03.207..	Syringa vulgaris '*+) ……..*' (Edel-Flieder)	St	8 / 81
8.03.208..	Tilia cordata '*Erecta*' (Dichtkronige Winter-Linde)	St	8 / 81
8.03.209..	Tilia cordata '*Greenspire*' (Stadt-Linde)	St	8 / 81
8.03.210..	Tilia cordata '*Rancho*' (Kleinkronige Winter-Linde)	St	8 / 81
8.03.211..	Tilia tomentosa (Silber-Linde)	St	8 / 82
8.03.212..	Tilia tomentosa '*Brabant*' (Silber-Linde)	St	8 / 82
8.03.213..	Tilia tomentosa '*+) ……..*' (Silber-Linde)	St	8 / 82
8.03.214..	Tilia +) ……. (Linde)	St	8 / 82
8.03.215..	Ulmus '*Columella*' (Säulen-Ulme)	St	8 / 83
8.03.216..	Ulmus '*Lobel*' (Schmalkronige Stadt-Ulme)	St	8 / 83
8.03.217..	Ulmus '*Rebona*' (Resista-Ulme)	St	8 / 83
8.03.218..	Ulmus '*+) ……..*' (Ulme)	St	8 / 83
8.03.219..	Viburnum x bodnantense '*Dawn*' (Winterharter Schneeball)	St	8 / 84
8.03.220..	Viburnum x burkwoodii (Immergrüner Schneeball)	St	8 / 84
8.03.221..	Viburnum x carlcephalum (Großblumiger Schneeball)	St	8 / 84
8.03.222..	Viburnum farreri (Duft-Schneeball)	St	8 / 84
8.03.223..	Viburnum opulus '*Roseum*' (Echter Schneeball)	St	8 / 84
8.03.224..	Weigela florida (Weigelie)	St	8 / 85
8.03.225..	Weigela florida '*+) ……..*' (Weigelie)	St	8 / 85
8.03.226..	Weigela hybrida '*Bristol Ruby*' (Weigelie)	St	8 / 85
8.03.227..	Weigela hybrida '*Eva Rathke*' (Weigelie)	St	8 / 85
8.03.228..	Weigela hybrida '*+) ……..*' (Weigelie)	St	8 / 85
8.03.229..	Chamaecyparis +) ……. '+) …….' (Scheinzypresse)	St	8 / 85
8.03.230..	Ginkgo biloba (Fächerblattbaum)	St	8 / 86
8.03.231..	Taxus baccata '*+) ……..*' (Eibe)	St	8 / 86
8.03.232..	Taxus cuspidata '*Nana*' (Japanische Zwerg-Eibe)	St	8 / 86
8.03.233..	Taxus +) ……. '*+) ……..*' (Eibe)	St	8 / 86
8.03.234..	Thuja +) ……. '+) …….' (Lebensbaum)	St	8 / 86

8.04	**Lieferung von Obstgehölzen**		
8.04.001..	Apfelbaum, Halbstamm	St	8 / 87
8.04.002..	Apfelbaum, Halbstamm, im Container	St	8 / 87
8.04.003..	Apfelbaum, Hochstamm, StU. ab 7 cm	St	8 / 87-88
8.04.004..	Apfelbaum, Hochstamm, StU. 8-10 cm	St	8 / 88
8.04.005..	Apfelbaum, Hochstamm, 3xv, mDb, StU. 10-12 cm	St	8 / 88
8.04.006..	Apfelbaum, sonstige Sortierung	St	8 / 88
8.04.007..	Birnbaum, Halbstamm	St	8 / 89
8.04.008..	Birnbaum, Halbstamm, im Container	St	8 / 89
8.04.009..	Birnbaum, Hochstamm, StU. ab 7 cm	St	8 / 89
8.04.010..	Birnbaum, Hochstamm, StU. 8-10 cm	St	8 / 90
8.04.011..	Birnbaum, Hochstamm, 3xv, mDb, StU. 10-12 cm	St	8 / 90
8.04.012..	Birnbaum, sonstige Sortierung	St	8 / 90
8.04.013..	Quittenbaum, Halbstamm	St	8 / 90
8.04.014..	Quittenbaum, Hochstamm, StU. ab 7 cm	St	8 / 90
8.04.015..	Quittenbaum, sonstige Sortierung	St	8 / 90
8.04.016..	Süßkirschbaum, Halbstamm	St	8 / 91
8.04.017..	Süßkirschbaum, Halbstamm, im Container	St	8 / 91
8.04.018..	Süßkirschbaum, Hochstamm, StU. ab 7 cm	St	8 / 91
8.04.019..	Süßkirschbaum, Hochstamm, StU. 8-10 cm	St	8 / 91
8.04.020..	Süßkirschbaum, Hochstamm, 3xv, mDb, StU. 10-12 cm	St	8 / 91
8.04.021..	Süßkirschbaum, sonstige Sortierung	St	8 / 91
8.04.022..	Sauerkirschbaum, Halbstamm	St	8 / 92
8.04.023..	Sauerkirschbaum, Hochstamm, StU. ab 7 cm	St	8 / 92
8.04.024..	Sauerkirschbaum, sonstige Sortierung	St	8 / 92
8.04.025..	Zwetschgen- / Pflaumenbaum, Halbstamm	St	8 / 93
8.04.026.	Zwetschgen- / Pflaumenbaum, Halbstamm, im Container	St	8 / 93
8.04.027..	Zwetschgen- / Pflaumenbaum, Hochstamm, StU. ab 7 cm	St	8 / 93
8.04.028..	Zwetschgen- / Pflaumenbaum, Hochstamm, StU. 8-10 cm	St	8 / 93
8.04.029..	Zwetschgen- / Pflaumenbaum, Hochstamm, 3xv, mDb, StU. 10-12 cm	St	8 / 93
8.04.030..	Zwetschgen- / Pflaumenbaum, sonstige Sortierung	St	8 / 93
8.04.031..	Renekloden- / Mirabellenbaum, Halbstamm	St	8 / 94
8.04.032.	Renekloden- / Mirabellenbaum, Halbstamm, im Container	St	8 / 94
8.04.033..	Renekloden- / Mirabellenbaum, Hochstamm, StU. ab 7 cm	St	8 / 94
8.04.034..	Renekloden- / Mirabellenbaum, Hochstamm, StU. 8-10 cm	St	8 / 94
8.04.035..	Renekloden- / Mirabellenbaum, Hochstamm, 3xv, mDb, StU. 10-12 cm	St	8 / 94
8.04.036..	Renekloden- / Mirabellenbaum, sonstige Sortierung	St	8 / 94
8.04.037..	Aprikosenbaum	St	8 / 95
8.04.038..	Pfirsichbaum	St	8 / 95
8.04.039..	Juglans regia (Walnuss)	St	8 / 95
8.04.040..	Walnussbaum, Hochstamm, 3xv, mDb., StU. 10-12 cm	St	8 / 95
8.04.041..	Walnussbaum, sonstige Sortierung	St	8 / 95
8.04.042..	Castanea sativa (Ess-Kastanie)	St	8 / 96
8.04.043..	Ess-Kastanie, Hochstamm, 3xv, mDb., StU. 12-14 cm	St	8 / 96
8.04.044..	Ess-Kastanie, sonstige Sortierung	St	8 / 96
8.04.045..	Echte Mispel (Mespilus germanica)	St	8 / 96
8.04.046..	Schwarzer Maulbeerbaum (Morus nigra)	St	8 / 96
8.04.047..	Weißer Maulbeerbaum (Morus alba)	St	8 / 96
8.04.048..	Haselnussstrauch	St	8 / 96
8.04.049..	Brombeerstrauch	St	8 / 97
8.04.050..	Himbeerstrauch	St	8 / 97
8.04.051..	Johannisbeerstrauch	St	8 / 97
8.04.052..	Stachelbeerstrauch	St	8 / 97
8.04.053..	Weinreben	St	8 / 98
8.04.054..	Sonstiges Wildobst	St	8 / 98

8.05	**Lieferung von Schling- und Kletterpflanzen**		
8.05.001..	Aristolochia macrophylla (Pfeifenwinde)	St	8 / 99
8.05.002..	Campsis radicans (Rote Klettertrompete)	St	8 / 99
8.05.003..	Campsis radicans '*Flava*' (Gelbe Klettertrompete)	St	8 / 99
8.05.004..	Clematis alpina (Alpen-Waldrebe)	St	8 / 99
8.05.005..	Clematis alpina '*Constance*' (Alpen-Waldrebe)	St	8 / 99
8.05.006..	Clematis alpina '*Frances Rivis*' (Alpen-Waldrebe)	St	8 / 99
8.05.007..	Clematis alpina '*+) ……..*' (Alpen-Waldrebe)	St	8 / 99
8.05.008..	Clematis Hybride '*Ashva*' (Waldrebe)	St	8 / 99
8.05.009..	Clematis Hybride '*Duchess of Edinburgh*' (Waldrebe)	St	8 / 100
8.05.010..	Clematis Hybride '*Jackmannii*' (Waldrebe)	St	8 / 100
8.05.011..	Clematis Hybride '*+) ……..*' (Waldrebe)	St	8 / 100
8.05.012..	Clematis Hybride '*+) ……..*' (Waldrebe)	St	8 / 100
8.05.013..	Clematis Hybride '*+) ……..*' (Waldrebe)	St	8 / 100
8.05.014..	Clematis integrifolia '*+) ……..*' (Waldrebe)	St	8 / 100
8.05.015..	Clematis montana (Berg-Waldrebe)	St	8 / 100
8.05.016..	Clematis montana '*Tetrarose*' (Berg-Waldrebe)	St	8 / 100
8.05.017..	Clematis montana '*Rubens*' (Berg-Waldrebe)	St	8 / 100
8.05.018..	Clematis montana '*+) ……..*' (Berg-Waldrebe)	St	8 / 101
8.05.019..	Clematis tangutica (Gold-Waldrebe)	St	8 / 101
8.05.020..	Clematis vitalba (Gemeine Waldrebe)	St	8 / 101
8.05.021..	Clematis viticella (Italienische Waldrebe)	St	8 / 101
8.05.022..	Clematis viticella '*+) ……..*' (Italienische Waldrebe)	St	8 / 101
8.05.023..	Clematis viticella '*+) ……..*' (Italienische Waldrebe)	St	8 / 101
8.05.024..	Clematis +) ……. (Waldrebe)	St	8 / 101
8.05.025..	Clematis +) ……. (Waldrebe)	St	8 / 101
8.05.026..	Clematis +) ……. (Waldrebe)	St	8 / 101
8.05.027..	Hedera helix (Efeu)	St	8 / 102
8.05.028..	Hedera helix '*+) ……..*' (Efeu)	St	8 / 102
8.05.029..	Humulus lupulus (Gewöhnlicher Hopfen)	St	8 / 102
8.05.030..	Hydrangea petiolaris (Kletter-Hortensie)	St	8 / 102
8.05.031..	Jasminum nudiflorum (Winter-Jasmin)	St	8 / 102
8.05.032..	Lonicera caprifolium (Echtes Geißblatt)	St	8 / 102
8.05.033..	Lonicera henryi (Immergrünes Geißblatt)	St	8 / 102
8.05.034..	Lonicera periclymenum (Wald-Geißblatt)	St	8 / 102
8.05.035..	Lonicera x brownii '*+) ……..*' (Rotes Geißblatt)	St	8 / 102
8.05.036..	Lonicera x heckrottii (Feuer-Geißblatt)	St	8 / 102
8.05.037..	Lonicera x heckrottii '*Goldflame*' (Duftendes Geißblatt)	St	8 / 103
8.05.038..	Lonicera x tellmanniana (Gold-Geißblatt)	St	8 / 103
8.05.039..	Parthenocissus quinquefolia (Rankender Mauerwein)	St	8 / 103
8.05.040..	Parthenocissus quinquefolia '*Engelmannii*' (Mauerwein)	St	8 / 103
8.05.041..	Parthenocissus tricuspidata '*Veitchii*' (Selbstklimmender Mauerwein)	St	8 / 103
8.05.042..	Polygonum aubertii (neu: Fallopia baldschuanica) (Schling-Knöterich)	St	8 / 103
8.05.043..	Wisteria floribunda (Japanischer Blauregen)	St	8 / 103
8.05.044..	Wisteria floribunda '*+) ……..*' (Japanischer Blauregen)	St	8 / 103
8.05.045..	Wisteria sinensis (Chinesischer Blauregen)	St	8 / 103
8.05.046..	Wisteria sinensis '*Alba*' (Weißer Chinesischer Blauregen)	St	8 / 103
8.06	**Lieferung von Rosen**		
8.06.001..	Veredelte Bodendeckerrosen, wurzelnackt, Güteklasse A	St	8 / 104
8.06.002..	Veredelte Bodendeckerrosen, im Container 3 ltr., Güteklasse A	St	8 / 104-105
8.06.003..	Wurzelecht vermehrte Bodendeckerrosen, wurzelnackt, Güteklasse A	St	8 / 106
8.06.004..	Wurzelecht vermehrte Bodendeckerrosen, im Container 3 ltr., Güteklasse A	St	8 / 106
8.06.005..	Veredelte Beetrosen, im Container 3 ltr., Güteklasse A	St	8 / 106
8.06.006..	Veredelte Strauchrosen, im Container 7,5 ltr., einmalblühend, Güteklasse A	St	8 / 106
8.06.007..	Veredelte Strauchrosen, im Container 7,5 ltr., öfterblühend, Güteklasse A	St	8 / 107
8.06.008..	Veredelte Kletterrosen, im Container 7,5 ltr., Güteklasse A	St	8 / 108
8.06.009..	Veredelte Rosen, Güteklasse A, sonstige Sortierung	St	8 / 109

8.07	**Lieferung von Stauden (Garten- und Wildstauden)**		
8.07.001..	Acaena (Stachelnüsschen)	St	8 / 110
8.07.002..	Acanthus (Akanthus)	St	8 / 110
8.07.003..	Achillea (Schafgarbe/Garbe)	St	8 / 110
8.07.004..	Agastache (Duftnessel)	St	8 / 110
8.07.005..	Ajuga (Günsel)	St	8 / 110
8.07.006..	Alcea (Stockrose)	St	8 / 110
8.07.007..	Alchemilla (Frauenmantel)	St	8 / 110
8.07.008..	Alyssum (Steinkraut)	St	8 / 110
8.07.009..	Anaphalis (Perlkörbchen)	St	8 / 110
8.07.010..	Anemone (Anemone/Windröschen)	St	8 / 111
8.07.011..	Anthericum (Graslilie)	St	8 / 111
8.07.012..	Aquilegia (Akelei)	St	8 / 111
8.07.013..	Arabis (Gänsekresse)	St	8 / 111
8.07.014..	Artemisia (Beifuß)	St	8 / 111
8.07.015..	Aruncus (Geißbart)	St	8 / 111
8.07.016..	Asphodeline (Junkerlilie)	St	8 / 111
8.07.017..	Aster (Aster)	St	8 / 111
8.07.018..	Astilbe (Prachtspiere)	St	8 / 112
8.07.019..	Astrantia (Sterndolde)	St	8 / 112
8.07.020..	Aubrieta (Blaukissen)	St	8 / 112
8.07.021..	Bergenia (Bergenie)	St	8 / 112
8.07.022..	Brunnera (Kaukasus-Vergißmeinnicht)	St	8 / 112
8.07.023..	Buphthalmum (Ochsenauge)	St	8 / 112
8.07.024..	Calamintha (Minze)	St	8 / 112
8.07.025..	Campanula (Glockenblume)	St	8 / 112
8.07.026..	Carlina (Silberdistel)	St	8 / 113
8.07.027..	Catananche (Rasselblume)	St	8 / 113
8.07.028.	Centaurea (Flockenblume, Kornblume)	St	8 / 113
8.07.029..	Centranthus (Spornblume)	St	8 / 113
8.07.030..	Ceratostigma (Bleiwurz)	St	8 / 113
8.07.031..	Chrysanthemum (Garten-Chrysantheme)	St	8 / 113
8.07.032..	Cimicifuga (Silberkerze)	St	8 / 113
8.07.033..	Coreopsis (Mädchenauge)	St	8 / 113
8.07.034..	Delphinium (Rittersporn)	St	8 / 113
8.07.035..	Dianthus (Nelke)	St	8 / 113
8.07.036..	Dicentra (Tränendes Herz)	St	8 / 114
8.07.037..	Doronicum (Gämswurz)	St	8 / 114
8.07.038..	Duchesnea (Schein-Erdbeere)	St	8 / 114
8.07.039..	Echinacea (Sonnenhut)	St	8 / 114
8.07.040..	Echinops (Kugeldistel)	St	8 / 114
8.07.041..	Epimedium (Elfenblume)	St	8 / 114
8.07.042..	Erigeron (Feinstrahlaster)	St	8 / 114
8.07.043..	Eschscholzia (Kappenmohn)	St	8 / 114
8.07.044..	Eupatorium (Wasserdost)	St	8 / 114
8.07.045..	Euphorbia (Wolfsmilch)	St	8 / 114
8.07.046..	Gaillardia (Kokardenblume)	St	8 / 115
8.07.047..	Gaura (Prachtkerze)	St	8 / 115
8.07.048..	Geranium (Storchschnabel)	St	8 / 115
8.07.049..	Geum (Nelkenwurz)	St	8 / 115
8.07.050..	Gypsophila (Schleierkraut)	St	8 / 115
8.07.051..	Helenium (Sonnenbraut)	St	8 / 115
8.07.052..	Helianthemum (Sonnenröschen)	St	8 / 115
8.07.053..	Helleborus (Christrose)	St	8 / 115
8.07.054..	Hemerocallis (Taglilie)	St	8 / 116
8.07.055..	Heuchera (Purpurglöckchen)	St	8 / 116
8.07.056..	Hieracium (Habichtskraut)	St	8 / 116
8.07.057..	Hosta (Funkie)	St	8 / 116
8.07.058..	Hypericum (Johanniskraut)	St	8 / 116
8.07.059..	Hyssopus (Ysop)	St	8 / 116
8.07.060..	Iberis (Schleifenblume)	St	8 / 116
8.07.061..	Inula (Alant)	St	8 / 116
8.07.062..	Iris (Schwertlilie)	St	8 / 117
8.07.063..	Knautia (Witwenblume)	St	8 / 117
8.07.064..	Lamiastrum (Goldnessel)	St	8 / 117
8.07.065..	Lamium (Taubnessel)	St	8 / 117
8.07.066..	Lavandula (Lavendel)	St	8 / 117
8.07.067..	Leucanthemum (Margerite)	St	8 / 117
8.07.068..	Liatris (Prachtscharte)	St	8 / 117
8.07.069..	Linum (Lein)	St	8 / 117
8.07.070..	Lysimachia	St	8 / 117
8.07.071..	Monarda (Indianernessel)	St	8 / 118

8.07.072..	Nepeta (Katzenminze)	St	8 / 118
8.07.073..	Oenothera (Nachtkerze)	St	8 / 118
8.07.074..	Omphalodes (Gedenkemein)	St	8 / 118
8.07.075..	Origanum (Dost)	St	8 / 118
8.07.076..	Paeonia (Pfingstrose)	St	8 / 118
8.07.077..	Papaver (Mohn)	St	8 / 118
8.07.078..	Phlomis (Brandkraut)	St	8 / 118
8.07.079..	Phlox (Flammenblume)	St	8 / 118
8.07.080..	Platycodon (Ballonblume)	St	8 / 118
8.07.081..	Potentilla (Fingerkraut)	St	8 / 119
8.07.082..	Primula (Schlüsselblume)	St	8 / 119
8.07.083..	Pulmonaria (Lungenkraut)	St	8 / 119
8.07.084..	Pulsatilla (Küchenschelle)	St	8 / 119
8.07.085..	Rudbeckia (Sonnenhut)	St	8 / 119
8.07.086..	Salvia (Salbei)	St	8 / 119
8.07.087..	Saponaria (Seifenkraut)	St	8 / 119
8.07.088..	Saxifraga (Steinbrech)	St	8 / 119
8.07.089..	Scabiosa (Skabiose)	St	8 / 120
8.07.090..	Sedum	St	8 / 120
8.07.091..	Sempervivum (Hauswurz)	St	8 / 120
8.07.092..	Silene	St	8 / 120
8.07.093..	Symphytum (Beinwell)	St	8 / 120
8.07.094..	Teucrium (Gamander)	St	8 / 120
8.07.095..	Thalictrum (Wiesenraute)	St	8 / 120
8.07.096..	Thymus (Thymian)	St	8 / 120
8.07.097..	Tiarella (Schaumblüte)	St	8 / 120
8.07.098..	Verbascum (Königskerze)	St	8 / 121
8.07.099..	Verbena (Eisenkraut)	St	8 / 121
8.07.100..	Veronica (Ehrenpreis)	St	8 / 121
8.07.101..	Vinca (Immergrün)	St	8 / 121
8.07.102..	Viola (Veilchen)	St	8 / 121
8.07.103..	Waldsteinia (Waldsteinie)	St	8 / 121

8.08	**Lieferung von Stauden (Ziergräser, Farne und Wasserpflanzen)**		
8.08.001..	Avena (Hafer)	St	8 / 122
8.08.002..	Calamagrostis (Reitgras)	St	8 / 122
8.08.003..	Carex (Segge)	St	8 / 122
8.08.004..	Deschampsia (Waldschmiele)	St	8 / 122
8.08.005..	Festuca (Schwingel)	St	8 / 122
8.08.006..	Helictotrichon (Blaustrahlhafer)	St	8 / 122
8.08.007..	Koeleria (Schillergras)	St	8 / 122
8.08.008..	Luzula (Hainsimse)	St	8 / 123
8.08.009..	Miscanthus (Chinaschilf)	St	8 / 123
8.08.010..	Molinia (Pfeifengras)	St	8 / 123
8.08.011..	Panicum (Hirse)	St	8 / 123
8.08.012..	Pennisetum (Federborstengras)	St	8 / 123
8.08.013..	Sesleria (Blaugras)	St	8 / 123
8.08.014..	Stipa	St	8 / 123
	8.08.015 bis 8.08.039 frei für Ziergräser		
8.08.040..	Adiantum (Frauenhaarfarn)	St	8 / 124
8.08.041..	Asplenium	St	8 / 124
8.08.042..	Athyrium (Frauenfarn)	St	8 / 124
8.08.043..	Blechnum (Rippenfarn)	St	8 / 124
8.08.044..	Dryopteris	St	8 / 124
8.08.045..	Matteuccia (Straußfarn)	St	8 / 124
8.08.046..	Osmunda (Königsfarn)	St	8 / 124
8.08.047..	Polypodium (Tüpfelfarn)	St	8 / 124
8.08.048..	Polystichum (Schildfarn)	St	8 / 124
	8.08.049 bis 8.08.069 frei für Farne		
8.08.070..	Acorus (Kalmus)	St	8 / 125
8.08.071..	Alisma (Froschlöffel)	St	8 / 125
8.08.072..	Butomus (Blumenbinse)	St	8 / 125
8.08.073..	Caltha (Sumpfdotterblume)	St	8 / 125
8.08.074..	Eleocharis (Sumpfsimse)	St	8 / 125
8.08.075..	Eriophorum (Wollgras)	St	8 / 125
8.08.076..	Hottonia (Wasserfeder)	St	8 / 125
8.08.077..	Iris (Sumpf-Schwertlilie)	St	8 / 125
8.08.078..	Juncus (Binse)	St	8 / 125
8.08.079..	Lythrum (Blut-Weiderich)	St	8 / 125
8.08.080..	Nuphar (Mummel)	St	8 / 125
8.08.081..	Nymphaea (Seerose)	St	8 / 125
8.08.082..	Phragmites (Schilf)	St	8 / 125
8.08.083..	Sagittaria (Pfeilkraut)	St	8 / 126
8.08.084..	Sparganium (Igelkolben)	St	8 / 126
8.08.085..	Trollius (Trollblume)	St	8 / 126
8.08.086..	Typha (Rohrkolben)	St	8 / 126
8.08.087..	Veronica (Bachbunge)	St	8 / 126
	8.08.088 bis 8.08.099 frei für Wasserpflanzen		
8.09	**Lieferung von Blumenzwiebeln, -bulben und -knollen**		
8.09.001..	Allium (Lauch)	St	8 / 127
8.09.002..	Anemone (Windröschen)	St	8 / 127
8.09.003..	Chionodoxa (Schneeglanz)	St	8 / 127
8.09.004..	Crocus (Krokus)	St	8 / 127
8.09.005..	Eranthis (Winterling)	St	8 / 127
8.09.006..	Frittilaria (Kaiserkrone)	St	8 / 127
8.09.007..	Galanthus (Schneeglöckchen)	St	8 / 127
8.09.008..	Leucojum (Knotenblume)	St	8 / 127
8.09.009..	Lilium (Lilie)	St	8 / 127
8.09.010..	Muscari (Traubenhyazinthe)	St	8 / 128
8.09.011..	Narcissus (Narzisse)	St	8 / 128
8.09.012..	Ornithogalum (Milchstern)	St	8 / 128
8.09.013..	Scilla (Blaustern)	St	8 / 128
8.09.014..	Tulipa (Tulpe)	St	8 / 128

8.10	**Lieferung von Rasen und Saatgut**		
8.10.001	Fertigrasen als Rollrasen liefern	m^2	8 / 129
8.10.002	Fertigrasen in Stücken liefern	m^2	8 / 129
8.10.003	Rasennägel liefern	St	8 / 129
8.10.004	Regel-Saatgut-Mischung nach RSM Rasen liefern	kg	8 / 130
8.10.005	Sondermischung liefern	kg	8 / 130
8.11	**Pflanzarbeiten, Fertigstellungspflege**		
8.11.001..	Wurzelnackte Pflanzen tauchen	St	8 / 131
8.11.002..	Einschlag von Pflanzen	St	8 / 131
8.11.003..	Eingeschlagene Pflanzen schützen	m	8 / 131
8.11.004..	Vegetationsfläche durch Bodenbearbeitung vorbereiten	m^2	8 / 131
8.11.00500	Feinplanum für Gehölz- und Staudenfläche herstellen	m^2	8 / 131
8.11.006..	Pflanzloch herstellen	St	8 / 132-133
8.11.007..	Pflanzgraben für Hecke herstellen	m	8 / 133
8.11.008..	Boden bzw. Aushubmaterial fördern, als Zuschlag	m^3	8 / 134
8.11.00900	Boden im Bereich von Leitungen und Kabeln von Hand lösen	h	8 / 134
8.11.010..	Bohrung in der Pflanzlochsohle herstellen und verfüllen	St	8 / 134
8.11.011..	Pflanzung von Hochstamm und Halbstamm bis StU. 10-12	St	8 / 135
8.11.012..	Bodenhilfsstoff/Dünger als Zuschlag; Für Hochstamm und Halbstamm bis StU. 10-12	St	8 / 135
8.11.013..	Pflanzung von Hochstamm und Halbstamm ab StU. 12-14 bis StU. 18-20	St	8 / 136
8.11.014..	Pflanzung von Hochstamm und Halbstamm ab StU. 12-14 bis StU. 18-20; (ohne Gießrand)	St	8 / 137
8.11.015..	Bodenhilfsstoff/Dünger als Zuschlag; Für Hochstamm und Halbstamm ab StU. 12-14 bis StU. 18-20	St	8 / 137
8.11.016..	Pflanzung von Hochstamm ab StU. 20-25 bis StU. 30-35	St	8 / 138
8.11.017..	Pflanzung von Hochstamm ab StU. 20-25 bis StU. 30-35; (ohne Gießrand)	St	8 / 139
8.11.018..	Bodenhilfsstoff/Dünger als Zuschlag; Für Hochstamm ab StU. 20-25 bis StU. 30-35	St	8 / 139
8.11.019..	Pflanzung von Solitärgehölz bis Höhe 125-150	St	8 / 140
8.11.020..	Bodenhilfsstoff/Dünger als Zuschlag; Für Solitärgehölz bis Höhe 125-150	St	8 / 140
8.11.021..	Pflanzung von Solitärgehölz ab Höhe 150-175 bis Höhe 250-300	St	8 / 141
8.11.022..	Pflanzung von Solitärgehölz ab Höhe 150-175 bis Höhe 250-300; (ohne Gießrand)	St	8 / 142
8.11.023..	Bodenhilfsstoff/Dünger als Zuschlag; Für Solitärgehölz ab Höhe 150-175 bis Höhe 250-300	St	8 / 142
8.11.024..	Pflanzung von Strauch und Heister, wurzelnackt	St	8 / 143
8.11.025..	Pflanzung von verpflanztem Strauch und verpflanztem Heister, mit Ballen oder im Container ab 3 ltr	St	8 / 144
8.11.026..	Pflanzung von Jungpflanze sowie wurzelnacktem Strauch und Heister in Forstpflanzverfahren	St	8 / 145
8.11.027..	Pflanzung von Gehölzen für Hecke	St	8 / 145
8.11.028..	Bodenhilfsstoff/Dünger als Zuschlag; Für Gehölze für Hecken	St	8 / 145
8.11.029..	Pflanzung von Stauden und Gehölzen im Container bis 2,5 ltr	St	8 / 146
8.11.030..	Pflanzung von Blumenzwiebeln, -bulben und -knollen	St	8 / 146
8.11.031..	Schnittmaßnahmen an Gehölzen ausführen	St/m	8 / 146
8.11.032..	Stammschutz aus Schilfrohrmatte herstellen	St	8 / 146
8.11.033..	Stammschutz aus Bambusmatte herstellen	St	8 / 146
8.11.034..	Stammschutz aus Juteband herstellen	St	8 / 146
8.11.035..	Stammschutz aus Kunststoff-Manschette als Verbiss- und Fegeschutz herstellen	St	8 / 147
8.11.036..	Stammschutz aus Kunststoff-Manschette als Mähschutz herstellen	St	8 / 147
8.11.037..	Stammschutz aus Stammschutzanstrich herstellen	St	8 / 147
8.11.038..	Wühlmauskorb liefern und einbauen	St	8 / 147
8.11.039..	Verankerung mittels Vierbockgerüst herstellen	St	8 / 148
8.11.040..	Verankerung mittels Dreibockgerüst herstellen	St	8 / 148
8.11.041..	Verankerung mittels 2 Senkrechtpfählen herstellen	St	8 / 149
8.11.042.	Verankerung mittels 1 Senkrechtpfahl herstellen	St	8 / 150
8.11.043..	Verankerung mittels Schrägpfahl herstellen	St	8 / 151
8.11.044..	Umlaufende Verbretterung an Pfahlverankerung als Zulage herstellen	St	8 / 151
8.11.045..	Verbiss- und Fegeschutz aus Drahtgeflecht als Zulage herstellen	St	8 / 151
8.11.046..	Biber-Verbissschutz aus Drahtgeflecht als Zulage herstellen	St	8 / 152
8.11.047..	Gießrand aus flexibler Kunststoffbahn um Einzelgehölz herstellen	St/m	8 / 152
8.11.048..	Wildschutzzaun herstellen	m	8 / 153
8.11.049..	Verstrebung für Zaunpfosten mittels Schrägstrebe als Zulage herstellen	St	8 / 153
8.11.050..	Pflegezugang in Wildschutzzaun als Zulage herstellen	St	8 / 154
8.11.051..	Vogelsitzstange, freistehend, herstellen	St	8 / 154
8.11.05200	Pflanzfläche nach der Pflanzung ebnen, lockern und ablesen	m^2	8 / 154
8.11.053..	Baum- bzw. Pflanzscheibe im Einzelstand mulchen	St	8 / 155
8.11.054..	Pflanzfläche mulchen	m^2	8 / 156
8.11.055..	Pflanzfläche von Heckenpflanzung, Biotopstruktur und dgl. mulchen	m^2	8 / 157
8.11.056..	Pflanzfläche von Heckenpflanzung, Biotopstruktur und dgl. ausmähen	m^2	8 / 157
8.11.057..	Baum- bzw. Pflanzscheibe im Einzelstand ausmähen	St	8 / 157
8.11.058..	Pflanzfläche für Gehölz-, Stauden- und Heckenpflanzung säubern	m^2	8 / 157
8.11.059..	Baum- bzw. Pflanzscheibe im Einzelstand säubern	St	8 / 158
8.11.060..	Gehölz wässern, einschließlich Liefern von Wasser	St	8 / 158
8.11.061..	Pflanzfläche für Gehölz-, Stauden- und Heckenpflanzung düngen	m^2	8 / 158
8.11.062..	Gehölz düngen	St	8 / 159
8.11.063..	Pflanzfläche für Gehölz-, Stauden- und Heckenpflanzung wässern, einschließlich Liefern von Wasser	m^2	8 / 159
8.11.064..	Staudenpflanzung flächig zurückschneiden	m^2	8 / 159
8.11.065..	Zwerg- und bodendeckende Gehölze zurückschneiden	St	8 / 160
8.11.066..	Mulchschicht der Pflanzfläche nachbessern	m^2	8 / 161
8.11.067..	Mulchschicht der Baum- bzw. Pflanzscheibe im Einzelstand nachbessern	St	8 / 162
8.11.068..	Pflanzfläche zum Ende der Fertigstellungspflege mulchen	m^2	8 / 162

8.12	**Rasen und Saatarbeiten, Fertigstellungspflege**		
8.12.001..	Feinplanum für Rasen- und Saatflächen herstellen	m^2	8 / 163
8.12.002..	Fläche im Siedlungsbereich ansäen und andrücken	m^2	8 / 163
8.12.003..	Rasenfläche aus Fertigrasen herstellen	m^2	8 / 163
8.12.004..	Flächen in der freien Natur mit gebietseigenem Saatgut ansäen und andrücken	m^2	8 / 164
8.12.005..	Mähgut gewinnen und fördern	m^2	8 / 164
8.12.006..	Mähgut an 2 Ernteterminen gewinnen und fördern	m^2	8 / 165
8.12.007..	Mähgut gleichmäßig ausbringen und andrücken	m^2	8 / 165
8.12.008..	Vegetationssoden entnehmen und fördern	m^2	8 / 166
8.12.009..	Vegetationssoden einbauen und andrücken	m^2	8 / 166
8.12.010..	Vegetationsstück entnehmen, fördern und einbauen	St	8 / 166
8.12.011..	Schröpfschnitt durchführen	m^2	8 / 167
8.12.012..	Bestände aus Ansaaten oder anderen Begrünungsvarianten mit gebietseigenem Saatgut mähen	m^2	8 / 167
8.12.013..	Erschwerniszulage zu OZ 8.12.012	m^2	8 / 167
8.12.014..	Rasen und Fertigrasen mähen	m^2	8 / 167
8.12.015..	Rasen und Fertigrasen düngen	m^2	8 / 167
8.12.016..	Rasen, Fertigrasen und sonstige Ansaaten beregnen, einschließlich Liefern von Wasser	m^2	8 / 168
8.13	**Ingenieurbiologische Sicherungsbauweisen, Fertigstellungspflege**		
	8.13.001.. ff. frei für ingenieurbiologische Sicherungsbauweisen		
8.14	**Entwicklungspflege**		
8.14.001..	Pflanzfläche von Heckenpflanzung, Biotopstruktur und dgl. ausmähen	m^2	8 / 170
8.14.002..	Baum- bzw. Pflanzscheibe im Einzelstand ausmähen	St	8 / 170
8.14.003..	Pflanzfläche für Gehölz-, Stauden- und Heckenpflanzung säubern	m^2	8 / 170
8.14.004..	Baum- bzw. Pflanzscheibe im Einzelstand säubern	St	8 / 171
8.14.005..	Erziehungs-/Aufbauschnitt ausführen	St	8 / 171
8.14.006..	Auslichtungs- bzw. Erziehungsschnitt ausführen	St/m	8 / 171
8.14.007..	Staudenpflanzung flächig zurückschneiden	m^2	8 / 171
8.14.008..	Pflanzfläche für Gehölz-, Stauden- und Heckenpflanzung düngen	m^2	8 / 172
8.14.009..	Gehölz düngen	St	8 / 172
8.14.010..	Pflanzfläche für Gehölz-, Stauden- und Heckenpflanzung wässern, einschließlich Liefern von Wasser	m^2	8 / 172
8.14.011..	Gehölz wässern, einschließlich Liefern von Wasser	St	8 / 173
8.14.012..	Mulchschicht der Pflanzfläche nachbessern	m^2	8 / 174
8.14.013..	Mulchschicht der Baum- bzw. Pflanzscheibe im Einzelstand nachbessern	St	8 / 175
8.14.014..	Rasen und Fertigrasen mähen	m^2	8 / 176
8.14.015..	Rasen und Fertigrasen düngen	m^2	8 / 176
8.14.016..	Rasen, Fertigrasen und sonstige Ansaaten beregnen, einschließlich Liefern von Wasser	m^2	8 / 176
8.15	**Unterhaltungspflege**		
8.15.00100	Stammaustriebe entfernen	St	8 / 177
8.15.00200	Wurzelausschläge am Stamm freilegen, abtrennen und entfernen	St	8 / 177
8.15.00300	Tonkinstab aus Baumkrone entfernen	St	8 / 177
8.15.004..	Stammschutz entfernen	St	8 / 177
8.15.005..	Verankerung entfernen	St	8 / 177
8.15.006..	Wildschutzzaun entfernen	m	8 / 177
8.15.00700	Vogelsitzstange entfernen	St	8 / 177
8.15.008..	Hecken, Gebüsche und Feldgehölze auf Stock setzen	m^2	8 / 177
8.15.009..	Bewuchs abmähen	m^2	8 / 178
8.16	**Baumpflegearbeiten** (außerhalb der Fertigstellungs- und Entwicklungspflege)		
8.16.001..	Erziehungs-/Aufbauschnitt ausführen	St	8 / 179
8.16.002..	Lichtraumprofilschnitt ausführen	St	8 / 179
8.16.003..	Totholzbeseitigung ausführen	St	8 / 179
8.16.004..	Kronenpflege ausführen	St	8 / 179

8.17	**Lieferung von Stoffen und Bauteilen**		
8.17.001..	Kunststoff-Vollsickerrohr	m	8 / 180
8.17.002..	Abschlusskappe mit beweglichem Deckel und Lüftungsöffnungen für Kunststoff-Vollsickerrohr	St	8 / 180
8.17.00300	Geotextil	m^2	8 / 180
8.17.004..	Oberboden	t / m^3	8 / 180
8.17.005..	Organische Bodenhilfs- und Mulchstoffe	m^3 / kg	8 / 180
8.17.006..	Mineralische Bau-, Bodenhilfs- und Mulchstoffe	m^3 / t	8 / 181
8.17.007..	Düngemittel	kg	8 / 181
8.17.008..	Substrat	t / m^3	8 / 182
8.17.009..	Schilfrohrmatten	St / m	8 / 182
8.17.010..	Bambusmatten	St / m	8 / 182
8.17.011..	Juteband	St / m	8 / 182
8.17.012..	Kunststoff-Manschette (Verbiss- und Fegeschutz)	St	8 / 183
8.17.013..	Kunststoff-Manschette aus PE (Mähschutz)	St	8 / 183
8.17.014..	Draht-Sechseckgeflecht	St	8 / 183
8.17.015..	Verzinkten Draht (Spanndraht)	St / m	8 / 183
8.17.016..	Drahthosen aus Draht-Sechseckgeflecht	St	8 / 183
8.17.017..	Forstknotengeflecht	St	8 / 183
8.17.018..	Pfahl	St	8 / 184
8.17.01900	Schelle für Z-Profil	St	8 / 184
8.17.020..	Halbrundholz	St	8 / 185
8.17.021..	Dachlatten, 24/48 mm	St	8 / 185
8.17.022..	Tonkinstab	St	8 / 185
8.17.023..	Baumbindematerial	St	8 / 185
8.17.024..	Drahtstifte/Nägel	kg	8 / 185
8.17.025..	Drahtschlaufen/Krampen	kg	8 / 185
8.17.026..	Lagerhafte Gesteinsblöcke	t / St	8 / 185
8.17.027..	Natursteine	t	8 / 186
8.17.028..	Wasserbausteine	t	8 / 186
8.17.02900	Wasser in Brauchwasserqualität	m^3	8 / 186
8.17.030..	Wühlmauskorb	St	8 / 186
8.17.031..	Biberverbissschutz	St	8 / 186

9	**Zäune und Geländer, Leiteinrichtungen, Kontrollprüfungen und Dokumentationen, Ausstattungen und weitere Arbeiten**		
9.00	**Vorbemerkungen**		9 / 1
9.01	**Zäune und Geländer**		
9.01.001..	Zaun abbauen	m	9 / 2
9.01.002..	Zaun wiederherstellen	m	9 / 2
9.01.003..	Tor oder Tür wiederherstellen	St	9 / 3
9.01.004..	Schutzgeländer herstellen und abbauen	m	9 / 3
9.02	**Leiteinrichtungen**		
9.02.001..	Schutzplanken - Konstruktion abbauen	m	9 / 4
9.02.002..	Schutzplanken - Konstruktion herstellen	m	9 / 5
9.02.003..	Gerollte Anfangs- und Endstücke montieren	St	9 / 6
9.02.004..	Schutzplanken-Absenkung herstellen	St	9 / 6
9.02.00500	Leitpfosten abbauen, in Eigentum des AN übernehmen	St	9 / 6
9.02.006..	Leitpfosten herstellen	St	9 / 6
9.03	**Kontrollprüfungen und Dokumentationen**		
9.03.00100	Statischen Plattendruckversuch durchführen	St	9 / 7
9.03.00200	Dynamischen Plattendruckversuch durchführen	St	9 / 7
9.03.003..	Rammsondierung mit leichter Rammsonde durchführen	St	9 / 7
9.03.00400	Proctorversuch durchführen	St	9 / 7
9.03.005..	Schnelltest zur qualitativen Abschätzung der Wasserdurchlässigkeit	St	9 / 7
9.03.00600	Abstandsmessung von der Latte nach ZTV LW zur Bestimmung der Einbaudicke durchführen	St	9 / 7
9.03.00700	Abstandsmessung von einer Schnur nach TP D-StB zur Bestimmung der Einbaudicke durchführen	St	9 / 7
9.03.008..	Bohrkerne entnehmen	St	9 / 8
9.03.00900	Kontrollwägung durchführen	St	9 / 8
9.03.01000	Kanalhaltung mit Kanalfernsehanlage befahren und dokumentieren	m	9 / 8
9.03.011..	Prüfung auf Dichtheit von Rohrleitungen	m	9 / 8
9.03.01200	Zulage zur Dichtheitsprüfung für Leitungsanschlüsse an der Hauptleitung	St	9 / 8
9.03.013..	Bauwerksbuch erstellen	psch	9 / 8
9.04	**Ausstattungen und weitere Arbeiten**		
9.04.001..	Verkehrsschild mit Pfosten ausbauen und zwischenlagern	St	9 / 9
9.04.002..	Zwischengelagertes Verkehrsschild mit Pfosten in Fundament aus Beton setzen	St	9 / 9
9.04.003..	Rohrpfosten für Verkehrsschild setzen	St	9 / 9
9.04.004..	Bodenhülse und Rohrpfosten für Verkehrsschild setzen	St	9 / 9
9.04.005..	Bodenhülse des AG setzen	St	9 / 10
9.04.006..	Verkehrszeichen nach StVO liefern und montieren	St	9 / 10
9.04.007..	Zusatzzeichen mit Sondertext liefern und montieren	St	9 / 10
9.04.00800	Grenzsteine ausbauen	St	9 / 10
9.04.00900	Grenzsteine sichern	St	9 / 10
10	**Stundenlohnarbeiten**		
10.00	**Vorbemerkungen**		10 / 1
10.01	**Stundenlohnarbeiten**		
10.01.001..	Verrechnungssätze für Arbeitskräfte	h	10 / 2
10.01.002..	Verrechnungssätze für Baugeräte	h	10 / 2-3
10.01.003..	Verrechnungssätze für Lastkraftwagen	h	10 / 3